

Inwentaryzacja – Instalacja elektryczna Piwnicy – rzut poziomy piwnic pod dziedzincem ul.Mazurska 42

1. Oznaczenia

- ⚡ – gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V ,16A,hermetyczne
- ⚡ – łacznik instalacyjny 1 biegowy (schodowy) hermetyczny, 230V,10A
- ⚡ – oprawa oświetleniowa 1 x 60W istniejąca
- ⚡ – oprawa oświetleniowa 1 x 60W proponowana
- 2.Punkty świetlne w piwnicy Nr 1, NR2 , Nr 3 zasilane sq z tablicy administracyjnej TG budynku Mazurska 42
- Oświetlenie uruchamia sie łacznikiem lokalnym nr 1
- Punkty oświetleniowe istniejące.
- 3.Punkty świetlne Nr7 i Nr 8 uruchamiane sa łacznikiem lokalnym nr 2 z tablicy administracyjnej oficyny
- Punkty oświetleniowe istniejące.


Zarządca na dzień dzisiejszy określa potrzeby na punkty istniejące.

4.Proponuje sie wykonanie oświetlenia w dalszej części piwnicy jako punkty dodatkowe Nr 4,Nr 5i Nr6 zasilanie z TG budynku Mazurska 42.

Instalacje oświetleniowa należy rozbudować za pomocą przewodów kabelkowych YDY 3 x 1,5 mm2 w rurkach na uchwytach

Oświetlenie może zostać rozbudowane po określeniu przeznaczenia Piwnicy.

Wykonanie rozbudowy instalacji elektrycznej przez uprawnionego Wykonawce z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów.



Tytuł projektu	Remont piwnicy pod podwórzem wraz z zagospodarowaniem terenu podwórza przy ul.Mazurskiej nr 42 ,działka nr 2 / 10 obręb 1032 w Szczecinie		
Inwestor	Gmina Miasta Szczecin reprezentowana przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25,70-546 Szczecin		
Tytuł rysunku	Inwentaryzacja -instalacja elektryczna Piwnica Mazurska 42		
Projektant	mgr inż Tomasz Świątek specjalność: bud–konstr., upr.nr 286/Sz/84	Podpis	Branża: Budowlana
Projektant	mgr inż arch Dariusz Makowski specjalność: architektoniczna , upr.nr 74/Sz/92	Podpis	Data 20.10.2021
Nazwa firmy	Inżynierska Obsługa Inwestycji Tomasz Świątek 70 - 552 Szczecin, Al.Wyzwolenia 8/7		
Adres firmy	tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com		Nr rys. 14A
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt/utwór projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)			