


Odwodnienie podwórza Mazurska
– rzut poziomy kanalizacji w piwnicy pod dziedzincem ul.Mazurska 42



Odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym
wym. 1000x100x250 mm (lxbxg)
klasa obciążenia A250
Ilość – 3 kpl,

- Technologia wymiany kanalizacji ogólnospławnej
- 1.Należy zastosować do wymiany rury kanalizacji ø 200 mm PCV SN8 Lita wg.PN-EN 13476-1
 - wytyczne montażu zgodne z zaleceniami producent
 - rury mocować do stropu za pomocą obejm rozmieszczonych co 1m oraz pod każdym kielichem,
 - stosować wyłącznie uchwyty z wkładką gumowa lub z tworzyw sztucznych,
 - stosować uchwyty pod trójnikami
 - 2.Przewody kanalizacji prowadzić ze spadkiem 2 %
 - 2.Podłączyć do kanalizacji wpusty deszczowe (odwodnienia liniowe) dla odwodnienia podwórza.
 - 3.Odwodnienia liniowe wraz z osadnikiem



| | | | |
|--|--|--------|----------------------|
| Tytuł projektu | Remont piwnicy pod podwórzem wraz z zagospodarowaniem terenu podwórza przy ul.Mazurskiej nr 42 ,działka nr 2 / 10 obręb 1032 w Szczecinie | | |
| Inwestor | Gmina Miasta Szczecin reprezentowana przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25,70-546 Szczecin | | |
| Tytuł rysunku | Odwodnienie podwórza poprzez odwodnienie liniowe - włączenie do kanalizacji ogólnospławnej . | | |
| Projektant | mgr inż Tomasz Świątek specjalność: bud-konstr., upr.nr 286/Sz/84 | Podpis | Branża: Budowlana |
| Projektant | mgr inż arch Dariusz Makowski specjalność: architektoniczna , upr.nr 74/Sz/92 | Podpis | Data 20.10.2021 |
| Nazwa firmy | Inżynierska Obsługa Inwestycji Tomasz Świątek 70 - 552 Szczecin, Al.Wyzwolenia 8/7 tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com | | Skala: 1:100 |
| Adres firmy | | | Nr rys.11 |
| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt/utwór projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994) | | | |