Faza projektowa –lokalizacja elementów wzmacniających Mazurska 42



6.Szczegół "C"
2 x INP 340
rozpiętość 2,28 m.
dł. belek do wzmocnienia
l=2,90m
Ilośc Nr 8 –2 szt Stal ST0S
7.Słupy podparcia
h = wysokość do ustalenia w trakcie montażu
średnio 2,60 m
Słupy z bloczków betonowych kl>=25MPa
wym: 2,6 x 0,78 x 0,50 m oraz 2,6 x0,78x 0,38

Faza projektowa
Projektowane wzmocniena podciagów.
1.Szczegół "A"
Wymiana podciągów
2x INP260
rozpiętość l= 2,00m
dł belek do wymiany – 2,50
Płytka stalowa oparcia
250 x 500 x 20[mm]
Ilość : Nr1– 4 szt Stal ST0S
2.Szczegół "B"
2 x INP 340
rozpiętość 3,50 m.
dł. belek do wzmocnienia
l=4,10
Ilośc Nr 2 –4 szt Stal ST0S
3.Szczegół "B"
2 x INP 340
rozpiętość 3,37 m.
dł. belek do wzmocnienia
l=3,86
Ilośc Nr 3 –2 szt Stal ST0S
4.Szczegół "B"
2 x INP 340
rozpiętość 1,31 m.
rozpietośc 1,12 m
dł. belek do wzmocnienia
l=180
Ilośc Nr 4 –2 szt Stal ST0S
l=160
Ilośc Nr 2 –2 szt Stal ST0S
5.Szczegół "B"
2 x INP 340
rozpiętość 2,75 m.
dł. belek do wzmocnienia
l=3,37m
Ilośc Nr 7 –2 szt Stal ST0S

Klasa odporności pożarowej dla piwnicy pod dziedzińcem
Strefa pożarowa PM - klasa C

Tytuł projektu	**Remont piwnicy pod podwórzem wraz z zagospodarowaniem terenu podwórza przy ul.Mazurskiej nr 42 ,działka nr 2 / 10 obręb 1032 w Szczecinie**		
Inwestor	**Gmina Miasta Szczecin reprezentowana przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25,70-546 Szczecin**		
Tytuł rysunku	**Faza projektowa - lokalizacja elementów wzmacniających , słupów podparcia oraz belek stalowych**		
Projektant	mgr inz Tomasz Świątek specjalność: bud–konstr., upr.nr 286/Sz/84	Podpis	Branża: Budowlana
Projektant	mgr inz Wojciech Zawisza de Sulima specjalność: bud–konstr., upr.nr 15/Sz/90	Podpis	Data 20.10.2021
Nazwa firmy **Adres firmy**	**Inżynierska Obsługa Inwestycji Tomasz Świątek** **70 - 552 Szczecin, Al.Wyzwolenia 8/7** **tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com**		Skala: 1:100 Nr rys. 2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt/utwór projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)