


KONSTRUKCJA DLA NAWIERZCHNI:

- 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR 1-2 gr. 4 cm
- 2. Podbudowa z KŁSM 0-31,5 mm gr. 10 cm
- 3. Istniejąca nawierzchnia

KONSTRUKCJA DLA POBOCZY Z KRUSZYWA:

- 4. Podbudowa z KŁSM 0-31,5 mm gr. 10 cm



Agnieszka Maciejewska

62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Lipowa 11
tel. 605 837 145
email: agprojekt75@gmail.com

NIP 665-188-11-11 REGON 302327782

Temat	Przebudowa drogi gminnej Żółwieniec - Konstantynowo		
Adres obiektu	m Żółwieniec, Konstantynowo, dz. nr 181, 172, 177, 186 obręb Żółwieniec, gm. Ślesin, powiat koniński	skala	1:25
		nr rys.	04
Treść rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		data
Nazwa i adres inwestora	GMINA ŚLESIN 62-561 Ślesin ul. Kleczewska 15	nr umowy	
		faza	PB
Autor	imię i nazwisko	specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. Ireneusz Stawiszyński WKP/0123/POOD/16	drogowa	