

## kosztorys

## KPP w Radziejowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0414/02	Demontaż, dostawa i montaż deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk  (3+2,26)/2*7,18*2	m2	37,77
			razem	m2
2	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie wyłazu dachowego w połaci dachowej -demontaż, dostawa i montaż	szt	1
3	KNR 0-15 0527/01	Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej  37,77*1,1	m2	41,55
			razem	m2
4	KNR 0-15 0527/02	Każda następna warstwa papy termozgrzewalnej  37,77*1,1	m2	41,55
			razem	m2
5	KNR 0-15 0527/01	Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej  37,77*1,1	m2	41,55
			razem	m2
6	KNR 2-02 0506/01	Demontaż, dostawa i montaż obróbek z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm  14,35*0,15*2	m2	4,31
			razem	m2
7		obróbka wywiewki	kpl	1
8	KNR 19-01 0525/01	Uzupełnienie pokrycia dachu gontami typ szpachla kolor czerwony  21,7*0,4+7,5*4*0,4	m2	20,68
			razem	m2
9	KNR 2-02 0923/01	Spoinowanie klinkieru-analogia  (3,4+3,4+0,4+0,4)*1,7	m2	12,92
			razem	m2
10		Utylizacja mat. poremontowych	kpl	1