



**„Prefabrykacja i montaż ścianki mobilnej - akustycznej przegradzającej pomieszczenia nr 0.15 oraz 0.21 w budynku Bloków Operacyjnych Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu”**

## **WYTYCZNE DO ORACOWANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ**

Mając na uwadze ujednoczenie formy przygotowywanej dokumentacji powykonawczej ustala się standardowy wygląd i zawartość dokumentów i całej dokumentacji:

1. Dokumentację należy przygotować w dwóch kompletach,
2. Grzbiet segregatora musi być odpowiednio opisany,
3. Dokumentacja musi zawierać spis treści oraz numerację stron,
4. Dokumentacje wszystkich branż należy umieścić w jednym segregatorze, stosując odpowiednio opisane przekładki,
5. Dokumentacja musi zawierać:
  - 5.1. Stronę tytułową,
  - 5.2. Spis treści z numeracją stron,
  - 5.3. Oświadczenie gwarancyjne (kartę gwarancyjną) Wykonawcy,
  - 5.4. Oświadczenie Wykonawcy ~~oraz Kierownika Robót~~, stwierdzające, że:
    - roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami,
    - zastosowane materiały i wyroby budowlane posiadają aktualne dokumenty dopuszczające od stosowania na terenie RP i UE,
    - wszelkie przejścia ppoż. zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    - wszelkie odpady zostały zagospodarowane zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
    - uporządkowano placu budowy i tereny przyległe.
  - ~~5.5. Kopie uprawnień kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem przynależności do izby samorządu zawodowego,~~
  - 5.6. Dokumentację materiałową z zatwierdzonymi w trakcie budowy kartami katalogowymi, atestami, certyfikatami, deklaracjami właściwości użytkowych, KOT/EOT, zastosowanych materiałów budowlanych i urządzeń,
  - 5.7. Opracowania projektowe / ekspertyzy techniczne wytworzone na potrzeby realizacji zadania,
  - 5.8. Dokumenty produkcji i wydania elementów konstrukcyjnych opracowywanych i wytwarzanych przez producentów: stali, aluminium, drewna konstrukcyjnego,
  - 5.9. Wykaz zastosowanych materiałów budowlanych i urządzeń wg zestawienia tabelarycznego:

Lp.	Rodzaj materiału/urządzenia	Miejsce (przestrzeń) wbudowania	Producent	Nazwa własna / nr katalogowy	Wymiary	Kolor
1.	...	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

5.10. Wykaz wyposażenia i środków trwałych – w przypadku gdy dotyczy zadania,

5.11. Protokoły:

- robót ulegających zakryciu,
- protokoły prób szczelności,
- protokoły prób ciśnieniowych,
- protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia,
- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów,
- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa.

5.12. Instrukcje użytkowania, eksploatacji i konserwacji wbudowanych materiałów, wyrobów budowlanych, systemów budowlanych i urządzeń, wraz z harmonogramem realizacji wszystkich wymaganych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji.

5.13. Dokumentację na nośniku cyfrowym typu CD, DVD lub pendrive, zawierającą:

- zeskanowaną pełną zawartość dokumentacji w plikach pdf, z podziałem na foldery wynikające z zakładki,
- ~~dokumentację fotograficzną przebiegu robót.~~