


PRZEKRÓJ J-K
skala 1:100



A - dachówka ceramiczna karpiówka w koronkę

-łaty 5x5

- kontrłaty 5x2.5

- folia wysokoparoprzepuszczalna

- krokwie 12x16

B - płyta OSB 2x1,8cm

- konstrukcja drewniana stropu

- wełna mineralna gr.18cm gęst. 70kg/m3

- folia PE gr.0,2mm

- płyty GKF 2x 1.25mm na ruszcie metalowym

C - dachówka ceramiczna karpiówka w koronkę

-łaty 5x5

- kontrłaty 5x2.5

- folia wysokoparoprzepuszczalna

- krokwie 12x12

- wełna mineralna 18cm

- paroizolacja przyklejana do listew metalowych

- płyty GKF 2x1.25mm na ruszcie metalowym

D - panele podłogowe

- posadzka cementowa wzmocniona siatką

- izolacja z folii

- styropian 2cm

- strop ceramiczny "Fer"

- tynk cem.-wap z gładzią gipsową

D' - panele podłogowe

- płyta osb 27mm

- styropian 2cm

- legary 8x16cm co 80cm

- strop ceramiczny "Fer"

- tynk cem.-wap z gładzią gipsową

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-INWESTYCYJNE

"INWEST" Sp. z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 16

tel/fax: (055) 279-42-27 e-mail: inwest@podinwest.pl inwest@inest.pl

Inwestor: Urząd Miejski, w Kwidzynie

Obiekt: Budynek UM w Kwidzynie

Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19

Nazwa rysunku: Przekrój J-K

Projektował: mgr inż. arch. Jędrzej Synakiewicz
1790/EL/92

Opracował: mgr inż. Jolanta Kępa
upr.kier.budowy 994/EL/86