


Uzasadnienie pod względem wytrzymałościowym i technicznym  
bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

mgr inż. **Tomasz Nowak**  
rozstrzygnięcie komisji technicznej  
nr 100/2022  
wzrost bud. 33-343 R.  
Data **12.09.2022**  
LP opmii **8/09/42**



1.1	KAPLICA
49,9	posadzka kamienna
1.2	ZAKRYSTIA
4,0	posadzka kamienna
1.3	TOALETA
5,6	płytki ceramiczne
1.4	POM. GOSPODARCZE
3,0	płytki ceramiczne
1.5	CHŁODNIA
20,6	posadzka kamienna

POW. UŻYTKOWA  
83,1m<sup>2</sup>  
POW. ZABUDOWY  
104,9m<sup>2</sup>  
KUBATURA  
560,9m<sup>3</sup>

BETON - C20/25  
STAL - A-IIIN  
- A-0

Nazwa zadania:	BUDYNEK KAPLICY CMENTARNEJ
Adres Obiektu:	RABKA-ZDRÓJ, dz. nr 1984, 2023/3, 2024/6, 2014/1, 2014/2, 2022, 2041/2
Inwestor:	ZAKŁADY KOMUNALNE S.P. S. K. O. O. UL. KILIŃSKIEGO 468, 34-700 RABKA-ZDRÓJ
Przedmiot rysunku:	RZUT PARTERU
Skala:	1:50
Nr Rys:	01
Data:	08.2022r.
Opracowanie:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANI
mgr inż. arch. <b>TOMASZ NOWAK</b> uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej od projektowania bez ograniczeń	mgr inż. arch. <b>PAWEŁ SZCZUREK</b> uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej od projektowania bez ograniczeń nr ewid. MPOIA04/2014

PRZEKRÓJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ  
SKALA 1:25

Tynk cienkowarstwowy mineralny
Syroplan gr. 15 cm
Pustaki gr. 25 cm
Tynk cem-wap. gr. 1,5 cm

Na ścianach nośnych wykonać  
wieniec żelbetowy 25x30 cm  
zbrojony 6Ø12, strzemiona Ø 6  
co 20 cm.

STAROSTA NOWOTARSKI  
ul. Babska 14  
34-400 NOWY TARG

**ZATWIERDZAM PROJEKT**  
**ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKITERENU**  
**I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANI**  
z dnia **14.11.2022**  
znak: **BA.6740.1.1335.2022.11**

**Z up. STAROSTY**  
**inż. Piotr Młyniak**  
**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
dz. administracyj. budowlano-architektonicznej