

UWAGI:

- Wymiary projektowanych ścian podano w stanie surowym bez tynków.
- Wymiary otworów okiennych podano w świetle muru w stanie surowym, przed wykonaniem otworów sprawdzić wymogi technologiczne producenta.
- Montować drzwi, które po otwarciu nie pomniejszają w świetle otworów stanu surowego podanych na rysunkach więcej niż 10cm.
- Belki i nadproża nieopisane pozycjami konstrukcyjnymi zazbroić 4#12, strzemiąca Ø 6 co 20cm.
- Na ścianach nośnych wykonać wieniec żelbetowy 25x30cm zbrojony 4 prętami #12 strzemiąca Ø6 co 20cm

UWAGI:

- Ławy fundamentowe posad. min. 1,20m poniżej poziomu terenu
- Ławy zbrojone 6 prętami Ø 12, strzemiąca Ø 6 co 20cm
- Wszystkie odsadzki ław 17,5cm
- Z ław fundamentowych wypuścić wytyki z prętów Ø 10mm o długości 60cm ~ co 50cm
- Ściany fundamentowe zbrojone przeciwskruczowo obustronnie siatkami z prętów Ø8 w rozstawie 15x15cm
- Na ścianach fundamentowych wykonać wieniec żelbetowy 25x25cm, zbrojony 6 prętami #12 strzemiąca w rozstawie 25cm
- Zastosować drenaż opaskowy a na poziomie terenu ułożyć korytka odwadniające

PRZĘKRÓJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ SKALA 1:25

Tynk cienkowarstwowy mineralny
Styropian gr. 15 cm
Pustaki gr. 25 cm
Tynk cem-wap. gr. 1,5 cm

PRZĘKRÓJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ ZEWNĘTRZNEJ SKALA 1:25

Okladzina kamienna /klinkierowa/
Styrodur gr. 8cm
Pionowa izolacja przeciwwodna
Beton C20/25 gr. 25cm

BETON - C20/25
STAL - A-IIIN
- A-0

POW. UŻYTKOWA
83,1m²
POW. ZABUDOWY
104,9m²
KUBATURA
560,9m³

A. Dach - połacie ocieplone


- BLACHA GONTOWA Z POSYPKĄ
- ŁATY 5x4cm
- KONTRŁATY 2x5cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KONSTRUKCJA DACHU - KROKWIE 8x18cm
- WEŁNA MINERALNA PÓŁTWARDA (między krokwiami 8x18cm) gr.18cm
- WEŁNA MINERALNA PÓŁTWARDA 5cm
- FOLIA PAROSZCZELNA
- KONSTRUKCJA DLA SUCHEGO TYNKU
- PŁYTY KARTONOWO GIPSOWE GKf 1,25 cm /okładzina derwniana/

F1. CHODNIK Z KOSTKI

- KOSTKA BRUKOWA gr.8cm
- PODSYPKA GRYS 2-8mm gr. 5cm
- KRUSZYWO - TŁUCZEŃ min. 10cm
- ŻWIR - gr. 25cm
- GRUNT RODZIMY

C. Posadzka na gruncie - parter

- PŁYTY GRANITOWE
- WYLEWKA CEMENTOWA - zbrojona GR. 5cm
- FOLIA IZOLACYJNA
- STYROPIAN FS-20 GR. 10cm
- PAPA NA LEPIKU
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z CHUDEGO BETONU GR. 15cm
- ŻWIR STABILIZOWANY MECH. GR. 40cm
- GRUNT RODZIMY



- PRZĘKROJE ELEM. WIĘZBY:

- * KROKWIE 8x18cm
- * JĘTKA 2x5x20cm
- * MURŁATY 14x14cm

Biuro Projektów:  PROJ-BUD 33-390 Łącko 770 (018)444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl	Nazwa zadania: BUDYNEK KAPLICY CMENTARNEJ	
	Adres Obiektu: RABKA-ZDRÓJ, dz. nr 1984, 2023/3, 2024/6, 2014/1, 2014/2, 2022, 2041/2	
	Inwestor: ZAKŁADY KOMUNALNE SPÓŁKA Z O. O. UL. KILIŃSKIEGO 46B, 34-700 RABKA-ZDRÓJ	
	Skala: 1:50	
Nr Rys: 05	Projektant: mgr inż. arch. TOMASZ NOWAK uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. MPOIA/044/2014	Sprawdzający: mgr inż. arch. PAWEŁ SZCZUREK uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. MPOIA/109/2016
Data: 08.2022r.		
Opracowanie: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		