

KOSZTORYS OFERTOWY						
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Nazwa i opis pozycji przedmiaru (Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych)	Jednostka		Jednostka	
			Nazwa	Ilość	Cena	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7
*	D-04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	
*	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—	—	—	
1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża po warstwy konstrukcyjne nawierzchni (droga, poszerzenie drogi, zjazdy, składnice o konstrukcji drogowej, pobocza) wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	14 573		
2		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (droga, poszerzenie drogi, zjazdy, składnice o konstrukcji drogowej, pobocza) wykonana mieszankami doczeprnymi Rm= 3-5MPa wraz z pielęgnacją podbudowy. Grubość warstw po zagęszczeniu 31 cm.	m2	11 523		
*	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	
*	D-05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego	—	—	—	
3		Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych 3*1,0	m2	675		
4		Wykonanie nawierzchni (droga, poszerzenie drogi, zjazdy, składnice o konstrukcji drogowej, pobocza) z kruszywa łamanego: 31.5/63, warstwa górna. Grubość warstw po zagęszczeniu 20 cm.	m2	11 182		
5		Wykonanie nawierzchni (droga, poszerzenie drogi, zjazdy, składnice o konstrukcji drogowej, pobocza) z kruszywa łamanego: 0-31.5, warstwa dolna. Grubość warstw po zagęszczeniu 9 cm.	m2	11 106		
*		ODWODNIENIE				
6	Kalkulacja własna	Wykonanie wodowpustów winylowych	m	160		
*		PRACE GEODEZYJNE				
7	Kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1		
		ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT KOSZTORYSOWYCH (netto)				
		PODATEK VAT 23%				
		ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT KOSZTORYSOWYCH (brutto)				