

PRZEDMIAR ROBÓT				
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Nazwa i opis pozycji przedmiaru (Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych)	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*	D-04.00.00	PODBUDOWY	—	—
*	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—	—
1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża po warstwy konstrukcyjne nawierzchni (droga, poszerzenie drogi, zjazdy, składnice o konstrukcji drogowej, pobocza) wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	14 573
2		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (droga, poszerzenie drogi, zjazdy, składnice o konstrukcji drogowej, pobocza) wykonana mieszankami doczeprnymi Rm= 3-5MPa wraz z pielęgnacją podbudowy. Grubość warstw po zagęszczeniu 31 cm.	m2	11 523
*	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
*	D-05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego	—	—
3		Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych 3*1,0	m2	675
4		Wykonanie nawierzchni (droga, poszerzenie drogi, zjazdy, składnice o konstrukcji drogowej, pobocza) z kruszywa łamanego: 31.5/63, warstwa górna. Grubość warstw po zagęszczeniu 20 cm.	m2	11 182
5		Wykonanie nawierzchni (droga, poszerzenie drogi, zjazdy, składnice o konstrukcji drogowej, pobocza) z kruszywa łamanego: 0-31.5, warstwa dolna. Grubość warstw po zagęszczeniu 9 cm.	m2	11 106
*		ODWODNIENIE		
6	Kalkulacja własna	Wykonanie wodowpustów winylowych	m	160
*		PRACE GEODEZYJNE		
7	Kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1