


ELEVACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA (BOCZNA)



ELEVACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA (TYLNA)

UWAGI:

- DACH:
WYMIANA DACHÓWKI NA NOWĄ, POKRYCIE DACHU – DACHÓWKA KARPIÓWKA
KOLOR – CZERWONY. WYMIANA ŁACENIA DACHU.
ZAPEWNIĆ WENTYLACJĘ DACHU POPRZECZ ROZMIESZCZENIE DACHÓWEK WENTYLACYJNYCH W GÓRNEJ CZĘŚCI DACHU.
PŁOTKI ŚNIEGOWE MONTOWAĆ NA WSPORNIKACH MOCOWANYCH DO ŁATY.
ŁAWY KOMINIARSKIE MONTOWAĆ NA PODSTAWIE MONTOWANEJ TRWALE DO ŁATY DACHU.
STOPNIE KOMINIARSKIE Z OCYNKOWANEJ OGNIOWO-BŁACHY STAŁOWEJ MONTOWAĆ NA WSPORNIKACH CO 35-40CM WG. RYSUNKU-RZUT DACHU.
- KOMIN:
REMONT KOMINÓW. ZBICIE ISTN. TYNKU, PONOWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKATOWYM BARWIONYM W MASIE W KOLORZE UCROWO-PIASKOWYM NP.NCS – S 1010-Y30R.
WYKONANIE OBRÓBKİ BLACHARSKIEJ – BŁACHA TYTAN-CYNK 0,7MM.
- STROPODACH – PAPA:
REMONT ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU – DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ PAPY.
NOWE POKRYCIE – 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA.
3A. STROPODACH – GONT BITUMICZNY:
REMONT ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU – DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO GONTU.
NOWE POKRYCIE – GONT BITUMICZNY NA WZÓR ISTNIEJĄCEJ.
- ŚCIANY:
ZBICIE USZKODZONYCH FRAGMENTÓW TYNKU DO 50% POWIERZCHNI.
PONOWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKATOWYM BARWIONYM W MASIE W KOLORZE UCROWO-PIASKOWYM NP. NCS – S 1010-Y30R.
GZYMŚ:
REMONT GZYMŚÓW. UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE.
MALOWANIE FARBĄ ELEWACYJNĄ W KOLORZE BIAŁYM NP.NCS – S 0502-Y.
- COKÓŁ:
REMONT COKÓŁÓW. SZBICIE ISTN. TYNKU, PONOWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKATOWYM BARWIONYM W MASIE W KOLORZE NP.NCS – S 1510-Y30R.
- OPASKI OKIENNE:
REMONT OPASEK OKIENNYCH. UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE.
MALOWANIE FARBĄ ELEWACYJNĄ W KOLORZE NP.NCS – S 0502-Y.
- RYNNY I RURY SPUSTOWE:
RYNNY (Ø150MM) I RURY SPUSTOWE (Ø120MM) WYMIENIĆ NA NOWE;
UMIESZCZAĆ W STÓJAKACH RYNNOWYCH Z REWIZIĄ.
- OBRÓBKİ BLACHARSKIE:
OBRÓBKİ BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BŁACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ GR. 0,7 MM.
- PARAPETY OKIENNE:
GR.0,7MM, WYSUNĄĆ 3-4CM POZA LICO ŚCIANY.
- STOLARKA OKIENNA/ DRZWIOWA:
WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ/DRZWIOWEJ NA NOWĄ,
NA WZÓR ISTNIEJĄCEJ WG. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ/DRZWIOWEJ.
- 11A. STOLARKA DRZWIOWA – DRZWI FRONTOWE:
WYMIANA ISTN. DRZWI ZEWNĘTRZNYCH NIE ORYGINALNYCH NA NOWE
WG. ISTNIEJĄCEGO WZORU Z UWZGLĘDNIENIEM OBNIŻENIA PODESTU SCHODÓW.
12. OKNA POŁACIOWE/ WYŁĄZY DACHOWE:
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OKIEN POŁACIOWYCH/ WYŁĄZÓW DACHOWYCH.
WYMIANA NA NOWE. WG. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ.
13. ISTNIEJĄCE SCHODY KAMIENNE:
REMONT ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW. DEMONTAŻ ISTN. SCHODÓW KAMIENNYCH;
WYKONANIE NOWEJ PODBUDOWY BETONOWEJ DO POZIOMU PRZEMARZANIA
H=-1,09CM PONIŻEJ POZIOMU TERENU; MONTAŻ ISTN. SCHODÓW KAMIENNYCH.
14. ISTNIEJĄCE SCHODY BETONOWE:
UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCYCH UBYTKÓW. WYMIANA USZKODZONYCH KAFELI.
CZYSZCZENIE I SCALENIE ISTNIEJĄCYCH SPIÓW GRESU.
15. ISTNIEJĄCE SCHODY FRONTOWE (KAMIENNE):
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OSTATNIEGO STOPNIA SCHODÓW KAMIENNYCH W CELU UZYSKANIA JEDNEGO POZIOMU ZE SCHODAMI I WEWNĄTRZ BUDYNKU.
16. DETALE:
ISTNIEJĄCA DEKORACJA NAD DRZWIAMI FRONTOWYMI DO ZACHOWANIA.
17. ZADASZENIE (PROJEKTOWANE):
MONTAŻ PROJEKTOWANEGO ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM. KONSTRUKCJA DREWNIANA WG. DETALU.

UWAGI I UZGODNIENIA:

	PROJEKTOWANE WYBURZENIA
	ELEMENTY PROJEKTOWANE
	PROJ. POKRYCIE DACHU – DACHÓWKA CERAMICZNA, KARPIÓWKA – KOLOR – CZERWONY
	PROJ. POKRYCIE STROPODACHU – GONT BITUMICZNY – KOLOR – CZERWONY
	PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
	PROJ. TYNK (OPASKI OKIENNE, GZYMŚY) – KOLOR – BIAŁY NP. NCS – S 0502-Y
	PROJ. TYNK – KOLOR – UCROWO-PIASKOWY NP. NCS – S 1010-Y30R
	PROJ. TYNK (COKÓŁ) – KOLOR – KREMOWY NP. NCS – S 1510-Y30R
	PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA – KOLOR – BRĄZOWY NP. RAL 8011

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE ZESPOŁU DWORSKO - PARKOWEGO W KULICACH		
PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PODPIS/DATA	
ATELIER XXI 70-535 SZCZECIN ULOSIEK 1/4 tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Kalert upr. proj. 2/SZ/98, ZP-0383	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Monika Sawicka upr. proj. 12/ZPOIA/OKK/2007	
OBIEKT/ADRES:		
ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY KULICE 24, 72-200 NOWOGARD DZ.NR 443/3, 443/5, 443/8; OBRĘB:KULICE, GMINA NOWOGARD		
INWESTOR:		
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 22A 70-453 SZCZECIN		
RYSUNEK:		
ELEVACJA - PROJEKT		
FAZA:	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
P.W.		
SKALA:	MIJESCE/DATA:	NR. RYS.:
1:100	Szczecin, 01.2017	PW/A/08
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Niniejszy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.11 następnego Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)		