


1. DACH:  
WYMIANA DACHÓWKI NA NOWĄ, POKRYCIE DACHU – DACHÓWKĄ KARPÓWKĄ KOLOR – CZERWONY.  
ZAPĘWNIĆ WENTYLACJĘ DACHU POPRZEC ROZMIESZCZENIE DACHÓWEK WENTYLACYJNYCH W GÓRNEJ CZĘŚCI DACHU.  
PLOTKI ŚNIEGOWE MONTOWAĆ NA WSPORNIKACH MOCOWANYCH DO ŁATY.  
ŁATY KOMINIARSKIE MONTOWAĆ NA PODSTAWIE MONTOWANEJ TRWAŁE DO ŁATY.  
STOPNIE KOMINIARSKIE Z OCYNKOWANEJ OGNIOWO BŁACHY STALOWEJ MONTOWAĆ NA WSPORNIKACH CO 35–40CM WG. RYSUNKU–RZUT DACHU.

3. STROPODACH – PAPA:  
REMONT ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU – DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ PAPY.  
NOWE POKRYCIE – 2x PAPA TERMIZGRZEWALNA.

9. OBRÓBKI BŁACHARSKIE:  
OBRÓBKI BŁACHARSKIE WYKONAĆ Z BŁACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ GR. 0,7 MM.

14. ISTNIEJĄCE SCHODY BETONOWE:  
UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCYCH UBYTKÓW.  
WYMIANA USZKODZONYCH KAFELI.  
CZYSZCZENIE I SCALENIE ISTNIEJĄCYCH SPÓŁN GRESU.

15. ISTNIEJĄCE SCHODY FRONTOWE (KAMIENNE):  
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OSTATNIEGO STOPNIA  
SCHODÓW KAMIENNYCH W CELU UZYSKANIA  
JEDNEGO POZIOMU I WEWNĄTRZ BUDYNKU.



1. DACH:  
WYMIANA DACHÓWKI NA NOWĄ, POKRYCIE DACHU – DACHÓWKĄ KARPÓWKĄ KOLOR – CZERWONY.



7. OPASKI OKIENNE:  
REMONT OPASEK OKIENNYCH, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, SZPACHLOWANIE, SZYFOWANIE, MALOWANIE FARBĄ ELEWACYJNĄ W KOLORZE NP.NCS – S 0502–Y.

10. PARAPETY OKIENNE:  
PARAPETY OKIENNE/OKAPNIKI GZYMOSWE Z BŁACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ GR.0,7MM WYSUNĄĆ 3–4CM POZA LICO ŚCIANY.

DEMONTAŻ ISTN. DESKOWANA:  
USUNIĘCIE WARSTW OBCIĄŻENIOWYCH;  
DODCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR.12CM;  
FOLIA PAROIZOLACYJNA NA CAŁEJ POW.;  
WYKONANIE NOWEGO DESKOWANIA Z DESKI JESIONOWEJ GR.3CM; SZLIFOWANIE, MATOWIENIE,  
3–KROTNE MALOWANIE FARBAMI DO DREWNA.

## LEGENDA:

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.



## ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE ZESPOŁU DWORSKO - PARKOWEGO W KULICACH

OBIEKT/ADRES:	ZESPÓŁ DWORSKO–PARKOWY KULICE 24, 72–200 NOWOGARD DZ.NR 443/3, 443/5, 443/8; OBRĘB:KULICE, GMINA NOWOGARD		
	INWESTOR:		
	UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 22A 70–453 SZCZECIN		
RYSUNEK:		PODPIS/ DATA	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PROJEKT WYKONAWCZY	
ATELIER XXI 70–535 SZCZECIN UL. OSIEK 1/4 T/F 48914643763 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl		PRZEKRÓJ A-A - PROJEKT	
PROJEKTANT		FAZA:	BRANŻA:
mgr inż. arch. Krzysztof Kalert upr. proj. 2/SZ/98, ZP–0383		P.W.	
SPRAWDZAJĄCY:		SKALA:	ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Monika Sawicka upr. proj. 12/ZPOIA/OKK/2007		1:100	
PROJEKTANT		MIEJSCE/ DATA:	NR RYS.:
mgr inż. arch. Krzysztof Kalert upr. proj. 2/SZ/98, ZP–0383		Szczecin, 01.2017	PW/A/06
SPRAWDZAJĄCY:		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
mgr inż. arch. Monika Sawicka upr. proj. 12/ZPOIA/OKK/2007		Niniejszy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następnne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)	