


ELEVACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA (BOCZNA)



ELEVACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA (FRONTOWA)

UWAGI:
1. DACH:
WYMIANA DACHÓWKI NA NOWĄ, POKRYCIE DACHU – DACHÓWKA KARPÍÓWKA
KOLOR – CZERWONY.
ZAPEWNIĆ WENTYLACJĘ DACHU POPRZECZ ROZMIESZCZENIE DACHÓWEK WENTYLACYJNYCH
W GÓRNEJ CZĘŚCI DACHU.
PŁOTKI ŚNIEGOWE MONTOWAĆ NA WSPÓRNIKACH MOCOWANYCH DO ŁATY.
ŁANY KOMINIARSKIE MONTOWAĆ NA PODSTAWIE MONTOWANEJ TRWAŁE DO ŁATY DACHU.
STOPNIE KOMINIARSKIE Z OCYNKOWANEJ OGNIOWO BLACHY STALOWEJ MONTOWAĆ
NA WSPÓRNIKACH CO 35–40CM WG. RYSUNKU–RZUT DACHU.
2. KOMIN:
REMONT KOMINÓW. ZBICIE ISTN. TYNKU, PONÓWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILKATOWYM
BARWIONYM W MASIE W KOLORZE UGROWO–PIASKOWYM NP.NCS – S 1010–Y30R.
WYKONANIE OBRÓBKÍ BLACHARSKIEJ – BLACHA TYTAN–CYNK 0,7MM.
3. STROPODACH – PAPA:
REMONT ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU – DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ PAPY.
NOWE POKRYCIE – 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA.
3A. STROPODACH – GONT BITUMICZNY:
REMONT ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU – DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO GONTU.
NOWE POKRYCIE – GONT BITUMICZNY NA WZÓR ISTNIEJĄCEJ.
4. ŚCIANY:
ZBICIE USZKODZONYCH FRAGMENTÓW TYNKU DO 50% POWIERZCHNI.
PONÓWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILKATOWYM BARWIONYM W MASIE
W KOLORZE UGROWO–PIASKOWYM NP. NCS – S 1010–Y30R.
5. GZYMŚ:
REMONT GZYMŚÓW. UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE,
MALOWANIE FARBĄ ELEWACYJNĄ W KOLORZE BIAŁYM NP.NCS – S 0502–Y.
6. COKÓŁ:
REMONT COKÓŁÓW. SZBICIE ISTN. TYNKU, PONÓWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILKATOWYM
BARWIONYM W MASIE W KOLORZE NP.NCS – S 1510–Y30R.
7. OPASKI OKIENNE:
REMONT OPASEK OKIENNYCH. UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE,
MALOWANIE FARBĄ ELEWACYJNĄ W KOLORZE NP.NCS – S 0502–Y.
8. RYNNY I RURY SPUSTOWE:
RYNNY (#150MM) I RURY SPUSTOWE (#120MM) WYMIENIĆ NA NOWE,
UMIESZCZAĆ W STÓJAKACH RYNNOWYCH Z REWIZJĄ.
9. OBRÓBKÍ BLACHARSKIE:
OBRÓBKÍ BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWO–TYTANOWEJ GR. 0,7 MM.
10. PARAPETY OKIENNE:
PARAPETY OKIENNE/OKAPNIKI GZYMŚOWE Z BLACHY CYNKOWO–TYTANOWEJ
GR.0,7MM, WYSUNĄĆ 3–4CM POZA LICO ŚCIANY.
11. STOLARKA OKIENNA/ DRZWIOWA:
WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ/DRZWIOWEJ NA NOWĄ,
NA WZÓR ISTNIEJĄCEJ WG. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ/DRZWIOWEJ.
11A. STOLARKA DRZWIOWA – DRZWI FRONTOWE:
WYMIANA ISTN. DRZWI ZEWNĘTRZNYCH NIE ORYGINALNYCH NA NOWE
WG. ISTNIEJĄCEGO WZORU Z UWZGLĘDNIENIEM OBNIŻENIA PODESTU SCHODÓW.
12. OKNA POŁACIOWE/ WYŁĄZY DACHOWE:
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OKIEN POŁACIOWYCH/ WYŁĄZY DACHOWYCH.
WYMIANA NA NOWE, WG. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ.
13. ISTNIEJĄCE SCHODY KAMIENNE:
REMONT ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW. DEMONTAŻ ISTN. SCHODÓW KAMIENNYCH;
WYKONANIE NOWEJ PODBUDOWY BETONOWEJ DO POZIOMU PRZEMARZANIA
H=–1,09CM PONIŻEJ POZIOMU TERENU; MONTAŻ ISTN. SCHODÓW KAMIENNYCH.
14. ISTNIEJĄCE SCHODY BETONOWE:
UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCYCH UBYTKÓW, WYMIANA USZKODZONYCH KAFELI.
CZYSZCZENIE I SCALENIE ISTNIEJĄCYCH SPIÓN GRESU.
15. ISTNIEJĄCE SCHODY FRONTOWE (KAMIENNE):
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OSTATNIEGO STOPNIA SCHODÓW KAMIENNYCH W CELU UZYSKANIA
JEDNEGO POZIOMU ZE SCHODAMI I WEWNĄTRZ BUDYNKU.
16. DETALE:
ISTNIEJĄCA DEKORACJA NAD DRZWIAMI FRONTOWYMI DO ZACHOWANIA.

UWAGI I UZGODNIENIA:

- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- PROJ. POKRYCIE DACHU – DACHÓWKA CERAMICZNA, KARPÍÓWKA
– KOLOR – CZERWONY
- PROJ. POKRYCIE STROPODACHU – GONT BITUMICZNY
– KOLOR – CZERWONY
- PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
- PROJ. TYNK (OPASKI OKIENNE, GZYMŚY) – KOLOR – BIAŁY
NP. NCS – S 0502–Y
- PROJ. TYNK – KOLOR – UGROWO–PIASKOWY
NP. NCS – S 1010–Y30R
- PROJ. TYNK (COKÓŁ) – KOLOR – KREMOWY
NP. NCS – S 1510–Y30R
- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA – KOLOR – BRĄZOWY
NP. RAL 8011

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE
NA REMONCIE ZESPOŁU DWORSKO - PAŁACOWEGO
W KULICACH WRAZ Z WYBURZENIEM
BUDYNKU GOSPODARCZEGO

PROJEKT BUDOWLANY	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PODPIS/DATA
ATELIER XXI 70–535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 tel. 0–048 91 4643763 / 695 426810	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Kalert upr. proj. 2/SZ/98, ZP–0383
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Monika Sawicka upr. proj. 12/ZPOIA/OKK/2007
OBIEKT/ADRES:	
ZESPÓŁ DWORSKO–PAŁACOWY KULICE 24, 72–200 NOWOGARD DZ.NR 443/3, 443/5, 443/8; OBRĘB:KULICE, GMINA NOWOGARD	
INWESTOR:	
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 22A 70–453 SZCZECIN	
RYSUNEK:	
ELEVACJA - PROJEKT	
FAZA:	BRANŻA:
P.B.	ARCHITEKTURA
SKALA:	MIJESCE/DATA:
1:100	Szczecin, 08.2016
NR RYS.: PB/A/07	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Niniejszy projekt / utworz architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.11 następnie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)	