


ELEVACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA (BOCZNA)



ELEVACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA (FRONTOWA)

UWAGI:  
1. DACH:  
WYMIANA DACHÓWKI NA NOWĄ, POKRYCIE DACHU – DACHÓWKA KARPIÓWKA  
KOLOR – CZERWONY.  
ZAPEWNIĆ WENTYLACJĘ DACHU POPRZEC ROZMIESZCZENIE DACHÓWEK WENTYLACYJNYCH  
W GÓRNEJ CZĘŚCI DACHU.  
PŁOTKI ŚNIEGOWE MONTOWAĆ NA WSPORNIKACH MOCOWANYCH DO ŁATY.  
ŁAWY KOMINIARSKIE MONTOWAĆ NA PODSTAWIE MONTOWANEJ TRWAŁE DO ŁATY DACHU.  
STOPNIE KOMINIARSKIE Z OCYNKOWANEJ OGNIOWO BLACHY STALOWEJ MONTOWAĆ  
NA WSPORNIKACH CO 35–40CM WG. RYSUNKU–RZUT DACHU.  
2. KOWIN:  
REMONT KOWINÓW. ZBICIE ISTN. TYNKU, PONÓWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILKATOWYM  
BARWIONYM W MASIE W KOLORZE UGROWO–PIASKOWYM NP.NCS – S 1010–Y30R.  
WYKONANIE OBRÓBKI BLACHARSKIEJ – BLACHA TYTAN–CYNK 0,7MM.  
3. STROPODACH – PAPA:  
REMONT ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU – DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ PAPY.  
NOWE POKRYCIE – 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA.  
3A. STROPODACH – GONT BITUMICZNY:  
REMONT ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU – DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO GONTU.  
NOWE POKRYCIE – GONT BITUMICZNY NA WZÓR ISTNIEJĄCEJ.  
4. ŚCIANY:  
ZBICIE USZKODZONYCH FRAGMENTÓW TYNKU DO 50% POWIERZCHNI.  
PONÓWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILKATOWYM BARWIONYM W MASIE  
W KOLORZE UGROWO–PIASKOWYM NP. NCS – S 1010–Y30R.  
5. GZYMŚ:  
REMONT GZYMŚÓW. UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE,  
MALOWANIE FARBĄ ELEWACYJNĄ W KOLORZE BIAŁYM NP.NCS – S 0502–Y.  
6. COKÓŁ:  
REMONT COKOŁÓW. ZBICIE ISTN. TYNKU, PONÓWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILKATOWYM  
BARWIONYM W MASIE W KOLORZE NP.NCS – S 1510–Y30R.  
7. OPASKI OKIENNE:  
REMONT OPASEK OKIENNYCH. UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE,  
MALOWANIE FARBĄ ELEWACYJNĄ W KOLORZE NP.NCS – S 0502–Y.  
8. RYNNY I RURY SPUSTOWE:  
RYNNY (Ø150MM) I RURY SPUSTOWE (Ø120MM) WYMIENIĆ NA NOWE,  
UMIESZCZAĆ W STÓJAKACH RYNNOWYCH Z REWIZJĄ.  
9. OBRÓBKA BLACHARSKIE:  
OBRÓBKA BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWO–TYTANOWEJ GR. 0,7 MM.  
10. PARAPETY OKIENNE:  
PARAPETY OKIENNE/OKAPNIKI GZYMŚOWE Z BLACHY CYNKOWO–TYTANOWEJ  
GR.0,7MM, WYSUNĄĆ 3–4CM POZA LICO ŚCIANY.  
11. STOLARKA OKIENNA/ DRZWIOWA:  
WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ/DRZWIOWEJ NA NOWĄ,  
NA WZÓR ISTNIEJĄCEJ WG. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ/DRZWIOWEJ.  
11A. STOLARKA DRZWIOWA – DRZWI FRONTOWE:  
WYMIANA ISTN. DRZWI ZEWNĘTRZNYCH NIE ORYGINALNYCH NA NOWE  
WG. ISTNIEJĄCEGO WZORU Z UWZGLĘDNIENIEM OBNIEŻENIA PODESTU SCHODÓW.  
12. OKNA POŁACIOWE/ WYŁĄZY DACHOWE:  
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OKIEN POŁACIOWYCH/ WYŁĄZÓW DACHOWYCH.  
WYMIANA NA NOWE. WG. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ.  
13. ISTNIEJĄCE SCHODY KAMIENNE:  
REMONT ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW. DEMONTAŻ ISTN. SCHODÓW KAMIENNYCH;  
WYKONANIE NOWEJ PODBUDOWY BETONOWEJ DO POZIOMU PRZEMARZANIA  
H=–1,09CM PONIŻEJ POZIOMU TERENU; MONTAŻ ISTN. SCHODÓW KAMIENNYCH.  
14. ISTNIEJĄCE SCHODY BETONOWE:  
UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCYCH UBYTKÓW, WYMIANA USZKODZONYCH KAFELI.  
CZYSZCZENIE I SCALENIE ISTNIEJĄCYCH SPIÓN GRESU.  
15. ISTNIEJĄCE SCHODY FRONTOWE (KAMIENNE):  
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OSTATNIEGO STOPNIA SCHODÓW KAMIENNYCH W CELU UZYSKANIA  
JEDNEGO POZIOMU ZE SCHODAMI I WEWNĄTRZ BUDYNKU.  
16. DETALE:  
ISTNIEJĄCA DEKORACJA NAD DRZWIAMI FRONTOWYMI DO ZACHOWANIA.

UWAGI I UZGODNIENIA:

	PROJEKTOWANE WYBURZENIA
	ELEMENTY PROJEKTOWANE
	PROJ. POKRYCIE DACHU – DACHÓWKA CERAMICZNA, KARPIÓWKA – KOLOR – CZERWONY
	PROJ. POKRYCIE STROPODACHU – GONT BITUMICZNY – KOLOR – CZERWONY
	PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
	PROJ. TYNK (OPASKI OKIENNE, GZYMŚY) – KOLOR – BIAŁY NP. NCS – S 0502–Y
	PROJ. TYNK – KOLOR – UGROWO–PIASKOWY NP. NCS – S 1010–Y30R
	PROJ. TYNK (COKÓŁ) – KOLOR – KREMOWY NP. NCS – S 1510–Y30R
	PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA – KOLOR – BRĄZOWY NP. RAL 8011

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE  
NA REMONCIE ZESPÓŁU DWORSKO - PARKOWEGO  
W KULICACH

PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PODPIS/DATA	
ATELIER XXI 70–535 SZCZECIN UL. OSIEK 1/4 tel. 0–048 91 4643763 / 695 426810		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Kalert upr. proj. 2/SZ/98, ZP–0383	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Monika Sawicka upr. proj. 12/ZPOIA/OKK/2007	
OBIEKT/ADRES:		
ZESPÓŁ DWORSKO–PARKOWY KULICE 24, 72–200 NOWOGARD DZ.NR 443/3, 443/5, 443/8; OBRĘB:KULICE, GMINA NOWOGARD		
INWESTOR:		
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI AL. PAPIEŻA JANA PAWEŁA II 22A 70–453 SZCZECIN		
RYSUNEK:		
ELEVACJA - PROJEKT		
FAZA:	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
P.W.		
SKALA:	MIĘJSCE/DATA:	NR. RYS.:
1:100	Szczecin, 01.2017	PW/A/07
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Niniejszy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.11 następnie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)		