

Opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania segregacyjnego w magazynie nr 2 hala 1, hala 2 oraz hala 3 w Składnicy RARS w Leśmierzu wraz opracowaniem instrukcji ruchowej

Wytyczne do dostosowania posadzek w zakresie malowania linii:

1. Opracowanie instrukcji ruchowej na halach magazynowych
2. Wykonanie nowego oznakowania:

Technologia wykonania:

- zamalowanie istniejącego nieaktualnego oznakowania poziomego, około 1400 mb. linii o szer. 10 cm,
- wykonanie linii segregacyjnych wyznaczających drogi i pola składowe z żywicy epoksydowej.
- wykonanie piktogramów

Parametry materiałów:

żywica epoksydowa do malowania pasów o parametrach:

- baza: żywica epoksydowa,
- barwa: żółta (RAL 1003),
- konsystencja: płynna,
- proporcja mieszania (wg zaleceń producenta),
- czas obróbki w temp. + 20°C i opak. 6kg: ok. 40 min.,
- wymagana liczba warstw: 1 – 2,
- zużycie na warstwę: 300 – 500 g/m²,
- czas między nakładanie dwóch kolejnych warstw: nie więcej niż 10 godzin,
- (np. Eurolan FK 22)

Wymagane jest, aby zastosowana żywica epoksydowa, posiadała atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej dopuszczający do stosowania w branży żywnościowej.

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wizję lokalną w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Leśmierzu celem określenia ilości elementów, które należy dostarczyć do wykonania przedmiotu zamówienia oraz oceny posadzki, na której posadowione są regały oraz doprecyzowania rozmieszczenia linii segregacyjnych.