

## WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.3.2023

Bełchatów, 2023.02.24

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa (Część I, Część II, Część III, Część IV, Część V)** - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania j. w.

### Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23.02.2023 r. w zakresie

#### Części II:

1. Pytanie dotyczy część II, oświetlenie uliczne, ul. Dębowa - Czy przy budowie oświetlenia mają być zastosowane konwertery transmisji danych dla systemu SOWA, jeżeli tak proszę o podanie ilości (brak pozycji kosztorysowej w załączonym kosztorysie nakładczym).
2. Pytanie dotyczy część II, oświetlenie uliczne, ul. Dębowa - Czy przy budowie oświetlenia jest przewidziany montaż stacji pogodowej? (brak pozycji kosztorysowej w załączonym kosztorysie nakładczym)
3. Pytanie dotyczy część II, oświetlenie uliczne, ul. Dębowa - Czy przy budowie oświetlenia jest przewidziana rozbudowa istniejącej szafy oświetlenia ulicznego nr SKO-8-0425 zgodnie z rysunkiem nr 3? (brak pozycji kosztorysowej w załączonym kosztorysie nakładczym)

## Odpowiedzi:

### Ad. 1

W Części II Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bełchatowie - budowa ulic zlokalizowanych po stronie północnej ulicy Dębowej w Bełchatowie (odcinek 3KDL, 5KDD, 4KDD, i 3KDD) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji przy budowie oświetlenia mają być zastosowane konwertery protokołu transmisji danych dla systemu SOWA w ilości 29 szt.

### Ad. 2

W Części II Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bełchatowie - budowa ulic zlokalizowanych po stronie północnej ulicy Dębowej w Bełchatowie (odcinek 3KDL, 5KDD, 4KDD, i 3KDD) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji należy przewidzieć zakup i montaż stacji pogodowej na słupie L1 i zasilić kablem YKY 3x6 mm<sup>2</sup>.

### Ad. 3

W Części II Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bełchatowie - budowa ulic zlokalizowanych po stronie północnej ulicy Dębowej w Bełchatowie (odcinek 3KDL, 5KDD, 4KDD, i 3KDD) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji należy rozbudować szafę zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Przewodnicząca komisji przetargowej

mgr Ilona Ostrowska

Otrzymują:

1. [platformazakupowa.pl/pn/belchatow](https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow)
2. a/a.