

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 13.03.2024r.

Nr sprawy: WZP.271.5.2024.B

Oznaczenie postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie placu zabaw na terenie Parku Bydgoskiego Harcerstwa przy ul. Modrzewiowej w Bydgoszczy (Program BBO).

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedstawia zadane pytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 2:

Proszę o informację na czym ma polegać audyt po montażowy ?
I kto ma go wykonać ?

Odpowiedź:

Przed dokonaniem odbioru końcowego robót Wykonawca ma obowiązek zlecić sprawdzenie nowopowstałych obiektów rekreacyjno-sportowych uprawnionej jednostce certyfikującej, w zakresie zgodności zamontowanych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury z normami i przedłożonymi do dokumentacji certyfikatami. Jest to tzw. audyt pomontażowy. Inspekcję na zlecenie Wykonawcy przeprowadza uprawniony audytor np. z Europejskiego Centrum Jakości i Promocji Sp. z o. o. Departament Certyfikacji Wyrobów z Warszawy.

Pytanie nr 3:

Proszę o przesłanie specyfikacji urządzeń do odmalowania ?
Jakie to urządzenia - proszę o dokumentację fotograficzną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach inwestycji przewiduje do odmalowania zlokalizowane na terenie placu urządzenia zabawowe zgodnie z przyjętą kolorystyką z pkt. 19.15 opisu technicznego (7 urządzeń zabawowych i 6 ławek). Poniżej załączono dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem zdjęć na PZT.

Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6



Zdjęcie nr 7



Pytanie nr 4:

Proszę o przesłanie informacji na temat dyslokacji części urządzeń zabawowych i elementów małej architektury - brak informacji w dokumentacji projektowej o jakie urządzenia chodzi oraz brak na PZT

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zamieszczonym PZT do dyslokacji są następujące urządzenia i elementy małej architektury:

1. Śmietnik betonowy - szt. 2
2. Bujaczki – szt. 2
3. Ławki betonowe - szt. 4

Pytanie nr 5:

Proszę o weryfikację i sprecyzowanie jaki duży zestaw zabawowy (nr 2) powinien posiadać wizualizację - na mapce PZT jest zestaw niezgodny z dokumentacją projektową.

Na mapce zestaw posiada zjeżdżalnię tubową kręconą !!!

Odpowiedź:

Zastosowane w dokumentacji projektowej w opisie i na PZT symbole zestawu oraz wizualizacje są poglądowe. Zamawiający informuje, że zestaw zabawowy nr 2 należy wykonać zgodnie z pkt. 9.4 opisu technicznego zagospodarowania terenu z dokumentacji projektowej.

Lilianna Jasiak
Członek komisji przetargowej