

SZAFRA RACK POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA!!

IDFA Szafa serw 42U, 600/1000, drzwi przednie i tylne perf., RAL 9005 czarny

(CCTV) 4x U/UTP4x2x0,5 kat.6 B2ca


(LAN) 34x U/UTP LSOH 4x2x0,5 kat.6

(LAN) 48x U/UTP LSOH 4x2x0,5 kat.6

(LAN) 48x U/UTP LSOH 4x2x0,5 kat.6


(LAN) 48x U/UTP LSOH 4x2x0,5 kat.6

(LAN) 48x U/UTP LSOH 4x2x0,5 kat.6




- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik
- Lisła zas. 19"xDIN49440(echucko), wtyk DIN49441(uniw.), wyl. + modul przeciwp. z filtrem
- Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik
- Urządzenie aktywne 24 porty z PoE
- UA 24 port z PoE wg opisu
- Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik
- Phyta wypełniająca 1U 19" RAL9005-montaż beznarz
- Panel krosujący 19", modułowy na 48xRJ45
- Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik
- Panel krosujący 19", modułowy na 48xRJ45
- Panel krosujący 19", modułowy na 48xRJ45
- Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik
- Panel krosujący 19", modułowy na 48xRJ45
- Panel krosujący 19", modułowy na 48xRJ45
- Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik
- Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik
- Panel went. 2 went. dach-rak + termostat 1HE czarny

TOPOLOGIA SIECI LAN



INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Schemat instalacji LAN

- UWAGI:
- Część zaznaczoną kolorem szarym stanowi istniejącą część instalacji w budynku
 - Część zaznaczona kolorem czerwonym dotyczy wykonanej obecnie części inwestycji
 - Szafa RACK 42U przedstawiona na rysunku jest poza zakresem opracowania
 - IDFA znajduje się w serwerowni budynku
 - Wszystkie urządzenia aktywne (multiswitche, wzmacniacze i odbiorniki optyczne) wymagają zasilania 230V
 - Wszystkie urządzenia należy zamontować w szafach teletechnicznych serwerowni inwestora

Wykonawca	EL-DAR Sp. z o.o. Strzyżawa 39 86-070 Dąbrowa Chełmińska		
Inwestycja	Politechnika Bydgoska - budynki "B" i "E" kompleksu przy al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy		
Adres inwestycji	ul. Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz		E-08
Inwestor	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy		Skala --
Adres Inwestora	ul. Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz		Branża / Etap ELEK/PW
Temat rysunku	Schemat instalacji LAN		
Branża elektryczna	Projektant:	mgr inż. Paweł Roszkowski Nr upr. KUP/0073/PBE/17 Upr. do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Podpis:
	Opracował:	inż. Marceł Józefkiewicz	Podpis: