

Kosztorys ofertowy									
Nr	Nr spec.	Podstawa			Jedn ostka	Ilość	Cena jedn. z krotnością	Cena	
Kosztorys		Budowa ulic w Pałędziu							
	D 010304	Element	Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych INEA SA						
1.			ul. Oliwkowa - Malinowa						
1.1		TPSA 40/313/6	Nabudowa studni kablowych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 z pokrywą wewnętrzną i zamkiem, grunt kategorii III	wg planu sytuacyjnego	szt	2			
1.2		TPSA 40/212/5	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z drążkami, rama ciężka z zamkiem		szt	2			
1.3		TPSA 40/102/2	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji. 1 rura RHDPE 110/6.3	wg planu sytuacyjnego	m	25,5			
1.4		TPSA 39/204/2	Montaż złączy rur polietylenowych, rury HDPE Fi 110 mm, złączki M wodoodporne, szczelne	wg planu sytuacyjnego	szt	5			
1.5		KNR 201/702/2 (2)	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.4-m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8-m	wg planu sytuacyjnego	m	25,5			
1.6		KNR 201/705/2 (3)	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8-m	wg planu sytuacyjnego	m	25,5			
1.7		KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	wg planu sytuacyjnego	m	25,5			
1.8		TPSA 41/255/3	Wycofanie i wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE fi 40 metodą pneumatyczną strumieniową, kabel Z-XOTKtd 72 J i DAC-2J	wg planu sytuacyjnego	m	720			
1.9		TPSA 44/355/1	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód	wg schematu	szt	2			
1.10		TPSA 44/355/1	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód	wg schematu	szt	144			
1.11		KNR 501/1310/1	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, mierzony 1 światłowód	wg schematu	szt	2			
1.12		KNR 501/1310/1	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód		szt	144			
1.13		TPSA 40/212/2	Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni		szt	2			
1.14		KNKRB 6/1404/3 (1)	Transport materiałów sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem przewóz na odl. 1 km, ładunki materiałów sztukowych, piasek	wg planów	m3	0,5			
1.15		KNKRB 6/1404/3 (1)	Transport materiałów sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem przewóz na odl. 1 km, ładunki materiałów sztukowych, ziemia	wg planów	m3	0,5			
1.16		wycena indywidualna	Koszt nadzoru właściciela sieci telekomunikacyjnej	wg właściciela sieci	szt	1			
				Suma netto:					