

Przedmiar

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 499, 498, 465/2, 432 w miejscowości Miejsce Piastowe w km od 0+011 do 0+798

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
				dz. 499, 465/2, 432		
1	KNNR 6 0103/03			Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - zebranie zawyżonych poboczy i zawyżonego środka drogi, usunięcie powierzchni porośniętych roślinnością 783 x 2	m2	1566
2	KNNR 1 0202/07.2			Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II - wykonanie oporu ziemnego dla pobocza - 783 x 2 m x 0,1	m3	156,6
3	KNNR 6 0113/06			Ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (783x3,2) + (zjazdu 16 x 4m x 4m)	m2	2761,6
4	KNNR 6 1005/07			Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1146
5	KNNR 6 0308/01.1			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm - (783m x 2,6 m) + (zjazdu - 16 szt x 4mx0,5m)	m2	2067,8
6	KNNR 6 0309/02.1			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm (783m x 2,6 m) + (zjazdu - 16 szt x 4mx0,5m)	m2	2067,8
7	KNNR 6 0204/04			Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (mieszanka 0-32 mm) , warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 8cm 783 x 2x0.3 - pobocze	m2	469,8
8				Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,796
				dz. 498		
9	KNNR 6 0103/03			Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - zebranie zawyżonych poboczy i zawyżonego środka drogi, usunięcie powierzchni porośniętych roślinnością 4 x 2	m2	8
10	KNNR 1 0202/07.2			Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II - wykonanie oporu ziemnego dla pobocza - 4 x 2 m x 0,1	m3	0,8
11	KNNR 6 0113/06			Ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (4x3,2)	m2	12,8
12	KNNR 6 1005/07			Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	6
13	KNNR 6 0308/01.1			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm - (4m x 2,6 m)	m2	10,4
14	KNNR 6 0309/02.1			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm (4m x 2,6 m)	m2	10,4
15	KNNR 6 0204/04			Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (mieszanka 0-32 mm) , warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 8cm 4 x 2x0.3 - pobocze	m2	2,4
16				Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,004