



# WPUSTY ULICZNE - SCHEMAT

SKRZYNKA ŻELIWNA WPUSTU  
DESZCZOWEGO KLASY D  
WG PN-EN 124:2000

## PRZEKRÓJ A - A wpust z osadnikiem



## RZUT Z GÓRY



## TABELA WYMIARÓW ZMIENNYCH

	Rz.t (mnpm)	Rz.d1 (mnpm)	Rz.d2 (mnpm)	h1 (m)	h2 (m)	L (m)
W1*	68,14	66,94	66,44	1,20	0,50	11,60
W2*	67,86	66,86	66,36	1,00	0,50	3,30
W3	67,26	66,46	65,96	0,80	0,50	9,80

\* WŁĄCZENIE RURY DO DNA KINETY STUDNI KANALIZACYJNEJ  
KASKADĄ KANAŁOWĄ

- UWAGI:
- WPUSTY DOSTARCZONE ZOSTANĄ NA PLAC BUDOWY JAKO PREFABRYKOWANE ELEMENTY;
  - WARUNKI WYKONANIA WPUSTU WG PN-88/H-74080/01;
  - JAKO WARSTWĘ WYRÓWNAWCZĄ PRZYJĄĆ WARSTWĘ BETONU KLASY C8/10 (B10) O GRUBOŚCI 10 CM;
  - WPUSTY ZABEZPIECZYĆ OD ZEWNĄTRZ PRZED DZIAŁANIEM WÓD GRUNTOWYCH;
  - RZĘDNA TERENU, DNA WPUSTU ORAZ KANAŁU ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI WG PLANU SYTUACYJNEGO, PROFILI KANALIZACYJNYCH ORAZ TABELI;



EMWAY MACIEJ EMILIANÓW  
ul. Jasia i Małgosi 36/2  
65-012 Zielona Góra  
NIP: 9291781023, REGON: 85208446

INWESTOR:	GMINA MYŚLIBÓRZ UL. RYNEK IM. JANA PAWŁA II 1, 74-300 MYŚLIBÓRZ			
INWESTYCJA:	BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 364/14 - OBRĘB 0001 ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 364/14 W ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W RAMACH ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 364/14 OBRĘB MYŚLIBÓRZ 1"			
RYSUNEK:	WPUSTY ULICZNE - SCHEMAT		SKALA:	DATA:
			-	02.2024
			NR ZLEC:	NR RYS.:
			-	2TS
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	BRANŻA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Kamila Włodarczyk	LBS/0037/POOS/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	SANITARNA	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Magdalena Pawelec	LBS/0022/PWOS/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	SANITARNA	