

Przedmiar robót

**Rozbiórka budynku gospodarczego w byłej osadzie Leśniczówka Śmietana, oddz. 277d, dz.
nr ewid. 204/5, obr. Wał Ruda, gm. Radłów**

Investor: Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, ul. Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbiórka budynku gospodarczego w byłej osadzie Leśniczówka Śmietana, oddz. 277d, dz. nr ewid. 204/5, obr. Wał Ruda, gm. Radłów		
1	Element	Roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego Leśniczówka Śmietana		
1		Kalkulacja własna - rozbiórka pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,50*8,60*2+3,0*5,0	92,400000	
		RAZEM:	92,400000	m2 92,4
2		Kalkulacja własna - utylizacja odpadów azbestowych (płyty - eternit falisty)	m2	92,4
3		Kalkulacja własna - rozbiórka więźby dachowej płatwiowo - kleszczowej, obmiar jw	m2	92,4
4		Kalkulacja własna - rozbiórka stropu - płyta żelbetowa gr. 10cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,43*6,63	55,890900	
		RAZEM:	55,890900	m2 55,9
5		Kalkulacja własna - rozbiórka deskowania ścian zewnętrznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		deskowanie szopy (3,0+2,0)*2,50+3,0*1,10/2	14,150000	
		RAZEM:	14,150000	m2 14,2
6		Kalkulacja własna - rozbiórka ścian murowanych gr. 38cm z pustaków "alfa", otynkowanych obustronnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany zewnętrzne 2*(8,43+6,63)*3,0+6,63*2,80/2*2-(1,20*2,0*2+1,50*1,20*4+1,0*2,0)	94,924000	
		ściany wewnętrzne 5,75*2,70-1,0*2,0*2	11,525000	
		RAZEM:	106,449000	m2 106,4
7		Kalkulacja własna - rozbiórka posadzek i podłoży		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,20*8,0*0,25	12,400000	
		RAZEM:	12,400000	m3 12,4
8		Kalkulacja własna - rozbiórka fundamentów betonowych, opaski wokół budynku oraz gnojowni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,35*2*(8,35+5,85)*1,0+0,35*(3,50+3,0)*1,0	12,215000	
		0,20*2*(2,50+2,0)*0,80	1,440000	
		RAZEM:	13,655000	m3 13,7
9		Kalkulacja własna - dostawa gruntu i zasypianie wykopów fundamentowych, wyrównanie terenu	m3	13,7
10		Kalkulacja własna - wywóz materiałów rozbiórkowych z terenu posesji oraz koszty utylizacji	kpl	1
2	Element	Rozbiórka ogrodzenia osady		
11		Kalkulacja własna - rozbiórka ogrodzenia z siatki wys. 1,50m, na słupkach stalowych wraz z bramami wjazdowymi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		66,0+17,0+3,0+6,0+3,0+8,0+28,0+17,0	148,000000	
		RAZEM:	148,000000	m 148,0
12		Kalkulacja własna - rozbiórka betonowych cokołów ogrodzenia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,18*0,25*148,0*75%	4,995000	
		RAZEM:	4,995000	m3 5,0
13		Kalkulacja własna - wywóz materiałów rozbiórkowych po rozbiórce ogrodzenia z terenu posesji oraz koszty utylizacji	kpl	1
3	Element	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza		
14		Kalkulacja własna - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej całej osady o pow 0,13ha	szt	1

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
	Kosztorys	Rozbiórka budynku gospodarczego w byłej osadzie Leśniczówka Śmietana, oddz. 277d, dz. nr ewid. 204/5, obr. Wał Ruda, gm. Radłów				
1	Element	Roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego Leśniczówka Śmietana				
1		Kalkulacja własna - rozbiórka pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych	m2	92,4		
2		Kalkulacja własna - utylizacja odpadów azbestowych (płyty - eternit falisty)	m2	92,4		
3		Kalkulacja własna - rozbiórka więźby dachowej płatwiowo - kleszczowej, obmiar jw	m2	92,4		
4		Kalkulacja własna - rozbiórka stropu - płyta żelbetowa gr. 10cm	m2	55,9		
5		Kalkulacja własna - rozbiórka deskowania ścian zewnętrznych	m2	14,2		
6		Kalkulacja własna - rozbiórka ścian murowanych gr. 38cm z pustaków "alfa", otynkowanych obustronnie	m2	106,4		
7		Kalkulacja własna - rozbiórka posadzek i podłóży	m3	12,4		
8		Kalkulacja własna - rozbiórka fundamentów betonowych, opaski wokół budynku oraz gnojowni	m3	13,7		
9		Kalkulacja własna - dostawa gruntu i zasypianie wykopów fundamentowych, wyrównanie terenu	m3	13,7		
10		Kalkulacja własna - wywóz materiałów rozbiórkowych z terenu posesji oraz koszty utylizacji	kpl	1		
2	Element	Rozbiórka ogrodzenia osady				
11		Kalkulacja własna - rozbiórka ogrodzenia z siatki wys. 1,50m, na słupkach stalowych wraz z bramami wjazdowymi	m	148,0		
12		Kalkulacja własna - rozbiórka betonowych cokołów ogrodzenia	m3	5,0		
13		Kalkulacja własna - wywóz materiałów rozbiórkowych po rozbiórce ogrodzenia z terenu posesji oraz koszty utylizacji	klpl	1		
3	Element	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza				
14		Kalkulacja własna - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej całej osady o pow 0,13ha	szt	1		