

Opis przedmiotu zamówienia pn.:

Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu w ramach realizacji funduszu soleckiego na 2023 rok.

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu. Identyfikator działki ewidencyjnej 281401_5.0022.5/7.1_BUD.

Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu jest rozumiane jako wykonanie następujących czynności: budowa bezpiecznego zejścia poprzez utworzenie schodów tam gdzie wysokość terenu tego wymaga oraz utwardzenie pozostałego terenu na działce nr 5/7 obręb Ramsowo o łącznej długości schodów 17 mb i 14 mb utwardzenia terenu, zgodnie ze sztuką budowlaną, o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm w kolorze szarym na podbudowie z piasku o frakcji 0,4 stabilizowanego mechanicznie. Szerokość użytkową schodów 2,0 m, szerokość spocznika 45 cm. Schody i utwardzenie terenu dostosować do istniejących rzędnych terenu.

Przyległe tereny zielone przewidziano do humusowania i obsiania trawą.

14 mb utwardzonej powierzchni o szerokości 2,0 m ograniczone obustronne krawężnikami betonowymi 12 x 25 cm posadowionymi na ławie betonowej z betonu C12/15, od końca budynku świetlicy do drogi gminnej nr 5/22 obręb Ramsowo.

Wykonanie powierzchniowego odwodnienia nawierzchni. Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo częściowo na tereny zielone przyległe do schodów.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywania robót budowlanych) na jakiegokolwiek instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach zbliżeń do istniejącej sieci należy wykonywać ręcznie.

Wykonanie schodów i utwardzenia terenu rozumiane jako wykonanie następujących czynności :

1. Wykonywanie na potrzeby Zamawiającego usług geodezyjnych obejmujących wytyczenie w terenie i wykonanie pomiarów powykonawczych wybudowanych schodów i utwardzenia terenu.
2. Wykonanie pomiarów geodezyjnych

3. Korytowanie o średniej grubości 15 cm;
4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego;
5. Podbudowa z piasku o frakcji 0,4 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm;
6. Wykonanie nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej, szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm;
7. Obsadzenie krawężników betonowy 12x25cm
8. Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik z betonu C12/15;
9. Humusowanie terenu wokół schodów o grubości 10 cm z obsianiem trawą;
10. Wywiezienie urobku pozostałego po pracach i uprzątnięcie terenu;

Szczegółową lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym oraz Sołtysem z danego terenu gminy.

W ofercie należy podać cenę całkowitą - ryczałtowa za wykonanie całości zadania czyli 17 mb schodów na i utwardzenia terenu na odcinku 14 mb – kwota powinna zawierać wszystkie niezbędne materiały do realizacji zamówienia.