

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie - bez powierzchni płytek w łazience i w pasie roboczym w kuchni 149,7-2*2*(1,65+3,98)-0,6*(1,25+2)	m ² m ²	 125,23	 125,23
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie 39,23	m ² m ²	 39,23	 39,23
3	kalk. własna	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - naprawa rys na stykach płyt kartongipsowych - paski/taśmy, wklejenie siatki i zaszpachlowanie masą elastyczną z włóknami np. acrylputz flex 2*0,15*3+2*0,15*1*0,15*2+0,15*1,65	m ² m ²	 1,75	 1,75
4	KNR-W 2-02 0832-01 analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - przyjęto siatkę antytyrową na ścianach i stropach - ściana w kuchni, sufit w kuchni i pokoju 3*2,01-0,6*1,25+3,71*5,35+2,01*5,35	m ² m ²	 35,88	 35,88
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, w tym usunięcie dziur po kołkach, uszczerbków itd., bez ścian w kuchni i sufitu w kuchni i pokoju 125,38+39,23-30,6-5,28	m ² m ²	 128,73	 128,73
6	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - sufit w kuchni i pokoju 10,75+19,85	m ² m ²	 30,60	 30,60
7	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściana w kuchni 2,01*3-0,6*1,25	m ² m ²	 5,28	 5,28
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pokój, kuchnia bez pasa roboczego, korytarz, pas w łazience ponad płytkami 125,38	m ² m ²	 125,38	 125,38
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 39,23	m ² m ²	 39,23	 39,23
10	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt szt	 1,00	 1,00
11	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
12	kalk. własna	Wyczyszczenie okien, parapetów, płytek, w tym z naklejek, kratki wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
13	kalk. własna	Montaż listew progowych 2	szt szt	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00