
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Budowa odcinka drogi Struga - Będźmierownice

ADRES INWESTYCJI: droga gminna: nr 224003G

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Czerska

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGI mgr inż. Daniel Folehr

DATA OPRACOWANIA: 21.02.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

21.02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	SST D 01.01.01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wznowieniem granic	km		
			0,5	km	0,500	
					RAZEM	0,500
2 d.1	SST D 01.02.01	D 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z mechanicznym karczowaniem pni	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1	SST D 03.02.01		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
4 d.1	SST D 03.02.01		Hydranty pożarowe- przebudowa	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Roboty ziemne			
5 d.2	D 02.00.01	D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m3		
			(2176,58 * 0,27) + (37 * 0,27) + (731 * 0,12)	m3	685,387	
					RAZEM	685,387
6 d.2	D 02.03.01	D 02.03.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km- dowóz ziemi	m3		
			685,387 * 0,3	m3	205,616	
					RAZEM	205,616
7 d.2	D 02.03.01	D 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3		
			685,387 * 0,3	m3	205,616	
					RAZEM	205,616
3			Jezdnia			
8 d.3	D-04.01.01	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2		
			2011 + (974 * 0,17)	m2	2 176,580	
					RAZEM	2 176,580
9 d.3	D-04.04.01	D-04.04.01	Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30), grub. 10 cm	m2		
			2011 + (974 * 0,17)	m2	2 176,580	
					RAZEM	2 176,580
10 d.3	D-10.03.01	D-10.03.01	Podsypka piaskowa o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2		
			2011 + (974 * 0,12)	m2	2 127,880	
					RAZEM	2 127,880
11 d.3	D-10.03.01	D-10.03.01	Ułożenie nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2- płyty Jomb podwójnie zbrojone	m2		
			2011	m2	2 011,000	
					RAZEM	2 011,000
4			Zjazdy			
12 d.4	D-04.01.01	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2		
			37	m2	37,000	
					RAZEM	37,000
13 d.4	D-04.04.01	D-04.04.01	Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30), grub. 10 cm	m2		
			37	m2	37,000	
					RAZEM	37,000
14 d.4	D-10.03.01	D-10.03.01	Podsypka piaskowa o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2		
			37	m2	37,000	
					RAZEM	37,000
15 d.4	D-10.03.01	D-10.03.01	Ułożenie nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2- płyty Jomb podwójnie zbrojone	m2		
			37	m2	37,000	
					RAZEM	37,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			Pobocza			
16 d.5	D-04.01.01	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2		
			731	m2	731,000	
					RAZEM	731,000
17 d.5	D-04.04.01	D-04.04.01	Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubości po zgęszczeniu 12cm	m2		
			731	m2	731,000	
					RAZEM	731,000

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 Roboty przygotowawcze	2
2 Roboty ziemne	2
3 Jezdnia	2
4 Zjazdy	2
5 Pobocza	3
Spis treści	4