

Przedmiar robót

Awaryjny remont pomieszczeń Dziekanatu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie po zalaniu w wyniku awarii instalacji wodnej.

Branża	budowlana
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja	Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego 31-425 Kraków, al. 29-Listopada 46
Zamawiający	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna		Wymiana drzwiczek rewizyjnych do szachtu instalacyjnego na drzwiczki EI30 o wymiarach 20x35 cm.	szt	1
2	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią 106 6,40*5,30 109 3,15*2,80 7,44*2,85	m2 m2 m2 razem	33,92 8,82 21,2 63,94
3	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg paierem lub tekturą 106 6,40*5,30 109 3,15*2,80 7,44*2,85	m2 m2 m2 razem	33,92 8,82 21,2 63,94
4	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie okien folią polietylenową 106 2,80*2,20*10 109 2,28*2,20 2,85*2,20	m2 m2 m2 razem	61,6 5,02 6,27 72,89
5	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie wyposażenia folią 106 6,40*5,30 109 3,20*2,80 2,85*7,50	m2 m2 m2 razem	33,92 8,96 21,38 64,26
6	KNR-W 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany 106 (6,40+5,30)*2*3,20 109 3,15*2*3,20+2,30*1,00 (4,64+2,85*2+7,44)*3,20 -2,03*2,20	m2 m2 m2 m2 razem	74,88 22,46 56,9 -4,47 149,77
7	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	149,77
8	KNR-W 4-01 0619/03		Odgrybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 106 4,00*3,20	m2 razem	12,8 12,8
9	KNR 2-02 0815/01		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2	149,77
10	KNR 2-02 1505/01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	149,77
11	KNR-W 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity 106 6,40*5,30 109 3,15*2,80 7,44*2,85	m2 m2 m2 razem	33,92 8,82 21,2 63,94
12	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	63,94
13	KNR 2-02 0815/05		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	63,94
14	KNR 2-02 1505/01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	63,94
15	KNR 4-01 0816/04		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 106 6,40*5,30 109 3,15*2,80 7,44*2,85	m2 m2 m2 razem	33,92 8,82 21,2 63,94
16	KNR 4-01 0815/07		Wymiana cokołów o przekroju 2x10cm 106 (6,40+5,30)*2 109 3,15*2+2,28 7,44*2,85+4,64+2,85*2+7,77-2,03	m m m	23,4 8,58 37,28

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m 69,26
17	NNRNKB 8 1135/04		Lakierowanie posadzek lakierem podkładowym wg STWiOR (zużycie materiału wg karty technicznej lakieru)	m2	69,26
18	NNRNKB 8 1135/04		Lakierowanie posadzek lakierem półmat wg STWiOR (zużycie materiałów wg kart technicznych)	m2	69,26
19	KNR-W 4-01 1217/03		Dwukrotne malowanie listew przyściennych lakierem do parkietów półmat j.w. (zużycie materiałów wg kart technicznych)	m	69,26
20	KNR-W 4-01 1215/02		Mycie po robotach malarskich drzwi		
			106 1,10*2,20	m2	2,42
			109 1,10*2,20*4	m2	9,68
			2,03*2,20	m2	4,47
			razem	m2	16,57
21	KNR-W 4-01 1215/04		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych		
			106 2,30*2,20*2	m2	10,12
			109 2,28*2,20	m2	5,02
			2,85*2,20	m2	6,27
			razem	m2	21,41
22	KNR-W 4-01 1215/07		Mycie po robotach malarskich podłóg		
			106 6,40*5,30	m2	33,92
			109 3,15*2,80	m2	8,82
			7,44*2,85	m2	21,2
			razem	m2	63,94