



DETAL II



DETAL I



1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
tynk Sto Silco K 1,5mm	DODAC
grunt pod tynk Sto Prep Miral	DODAC
klej do zbrojenia siatki Sto Levell Uni	DODAC
siatka zbrojąca Sto Glasfasergewebe	DODAC
styropian 16cm EPS 100-038	DODAC
klej do styropianu Sto Baukleber / kolki	DODAC
grunt podłoża Sto Plex W	DODAC
istniejąca ściana	ISTNIEJACA
tynk 1,5cm	ISTNIEJACA
B	
membrana dachowa PCV PROTAN SE	ISTNIEJACA
zaprawa cementowa	ISTNIEJACA
płyty dachowe - 24cm	ISTNIEJACA
puszka powietrzna - ścianki ażurowe, cegła dziurawka	ISTNIEJACA
nadmuchiwana wełna mineralna Ekofiber -20cm	DODAC
wełna mineralna - 2x6cm	ISTNIEJACA
płyta stropowa	ISTNIEJACA
tynk wewn. - 1,5cm	ISTNIEJACA

- UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 2. NIE WYKONYWANO ODKRYWEK WARSTW.
 3. W CZASIE BUDOWY PO DOKONANYCH ODKRYWKACH W RAZIE WĄTPLIWOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
 4. PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ PRODUCENTÓW WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

A3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA, tel/fax: 32 230 46 36 , 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl			
TEMAT PROJEKTU:	PBW.TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ	PROJEKTOWAŁ:	mgr.inż arch.Agnieszka Romanowska-Tarczyńska
ADRES:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ TARNOWSKIE GÓRY,UL.WŁOSKA 24		Nr Up:1/2000/Op
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT DETAL - OCIEPLENIE ŚCIANEK	SPRAWDZIŁ:	mgr.inż arch.Joanna Korczyńska
INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH TARNOWSKIE GÓRY UL.KARŁUSZOWIEC 5		Nr Up: 70 / 2001
FAZA/BRANŻA: PBW/ARCH.	DATA: sierpień 2014	SKALA: 1:25	NR RYSUNKU: II / 33