

1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- lynk Sto Silco K 1,5mm
- grunt pod lynk Sto Prep Miral
- klej do zbrojenia siatki Sto Levell Uni
- siatka zbrojąca Sto Glasfasergebebe
- styropian 16cm EPS 100-038
- klej do styropianu Sto Bauteber / koki
- grunt podłoża Sto Plex W
- istniejąca ściana
- lynk 1,5cm

2

- folia kubelkowa
- styropian 16cm EPS 100-038
- izolacja przeciwnożna
- istniejąca ściana fundamentowa


RZUTY

POŁĄCZENIE SIATEK ZBROJENIOWYCH
NA ZAKŁAD MIN.15cm
UWAGA:
ZAKŁADY SIATKI NIE MOGĄ POKRYWAĆ SIĘ
ZE SPOINAMI MIĘDZY PŁYTAMI STYROPIANOWYMI.

POŁĄCZENIE SIATEK ZBROJENIOWYCH
NA ZAKŁAD MIN.15cm
UWAGA:
ZAKŁADY SIATKI NIE MOGĄ POKRYWAĆ SIĘ
ZE SPOINAMI MIĘDZY PŁYTAMI STYROPIANOWYMI.

POŁĄCZENIE SIATEK ZBROJENIOWYCH
NA ZAKŁAD MIN.10cm
UWAGA:
ZAKŁADY SIATKI NIE MOGĄ POKRYWAĆ SIĘ
ZE SPOINAMI MIĘDZY PŁYTAMI STYROPIANOWYMI.

STYK DWÓCH PŁYT
PŁYTA STYROPIANOWA
EPS 70-040 GR. 16cm
ist. ściana



- UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - NIE WYKONYWANO ODKRYWEK WARSTW.
 - W CZASIE BUDOWY PO DOKONANYCH ODKRYWKACH W RAZIE WĄTPLIWOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
 - PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ PRODUCENTÓW WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

A3		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA, tel/fax: 32 230 46 36 , 601 064 899, 3Dg@wpoczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl	
TEMAT PROJEKTU:	PBW/TERMO-MODERNIZACJI BUDYNKU	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż arch. Agnieszka Romanowska-Tarczyńska
ADRES:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ TARNOWSKIE GÓRY UL. WŁOSKA 24		Nr Up: 11/2000/Op
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT DETAL - OCIEPLENIE	SPRAWDZIŁ:	mgr inż arch. Joanna Kaczyńska
INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH TARNOWSKIE GÓRY UL. KARŁUSZOWIEC 5		Nr Up: 70 / 2001
FAZABRANZA: PBW/ARCH.	DATA: sierpień 2014	SKALA: 1:25	NR RYSUNKU: