



<b>F</b>	
plyta granulowana granulowana piaskowana gr. 2 cm	DODAC
klej mrozoodporny / fugi mrozoodporne	DODAC
posadzka betonowa (skuc wraz z lastnikiem )	ISTNIEJACA
<b>H</b>	
plyta granulowana piaskowana 2 cm	DODAC
mrozoodporny klej elastyczny	DODAC
plyta zełbetonowa zbrojona ,beton B30 , W6, F75 , gr.16cm	DODAC
chudy beton , gr. 10cm	
ubity piasek , gr. 30cm	
grunt rodziny	
<b>I</b>	
plyta chodnikowa 4,3 cm	DODAC
podsplyta cementowa -piaskowa 1'4, gr 5cm	DODAC
kruszywo kamna Ø3/1,5 mm , gr 20cm	DODAC
ubity piasek , gr 10cm	DODAC
<b>J</b>	
plyta granulowana piaskowana 2 cm	DODAC
mrozoodporny klej elastyczny	DODAC
plyta betonowa ,beton B30 , W6, F75 , gr.20cm	DODAC
chudy beton , gr. 10cm	
ubity piasek , gr. 30cm	
grunt rodziny	



UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. NIE WYKONYWANO ODKRYWEK WARSTW.
3. W CZASIE BUDOWY PO DOKONANYCH ODKRYWKACH W RAZIE WĄTPLIWOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
4. PRZESZTRZEGAĆ ZALECEŃ PRODUCENTÓW WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

		<b>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,</b> telefon: 32 230 46 36, 601 064 899, 3dglwice@poczta.fm, www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl	
TEMAT PROJEKTU:	PBW, TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż arch. Agnieszka Romanowska-Tarczyńska
ADRES:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ TARNOWSKIE GÓRY UL. WŁOSKA 24		Nr Up: 1/2000/Op
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT DETAL SCHODY ZEWNĘTRZNE	SPRAWDZIŁ:	mgr inż arch. Joanna Koczwińska
INWESTOR:	STAROSTWO POWATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH TARNOWSKIE GÓRY UL. KARŁUSZOWIEC 5		Nr Up: 70 / 2001
FAZA/BRANŻA: PBW/ARCH.	DATA: sierpień 2014	SKALA: 1:25	NR RYSUNKU: II / 41