



Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017
www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl

Dąbrowa Białostocka, 01 września 2023 r.

BRG. 271.84.2023

ID postępowania - 808437

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenów zielonych na obszarze miasta Dąbrowa Białostocka.

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

W projekcie na ulicy Kopernika wymieniana jest „Ściana wodna” o powierzchni 4 metrów kwadratowych. Niestety nie ma żadnego dodatkowego opisu i doprecyzowania czym taki obiekt jest?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że ściana wodna nitkowa ma wymiary: 2000x2000 oraz wyposażona jest w:

- faktura wodospadu- nicie wzmocniane lub tafla szkła*
- modyfikacja magistrali wodnej*
- wylewnica ze stali nierdzewnej*
- pompa z elektroniczną możliwością regulacji przepływu*
- elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej, lakierowane proszkowo RAL 9005 MATT*
- obieg wody zamknięty*

Pytanie nr 2

Na ulicy Kopernika w przedmiarze wymieniana jest wycinka i usunięcie krzewów. Kilkanaście drzew na tym terenie wymaga pozwoleń na wycinkę, ich obwody przekraczają wymiary wymienione w Ustawie o ochronie przyrody. Czy urząd posiada

aktualne zezwolenia lub bierze pod uwagę zmiany w projekcie pozwalające na zachowanie istniejącego drzewostanu?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że nie posiada zezwolenia na wycinkę drzew z przedmiaru prac przy ul. Kopernika, lecz bierze pod uwagę dokonanie zmian w projekcie, pozwalającym na zachowanie istniejącego drzewostanu.

Pytanie nr 3

W projekcie brak podanych wymiarów obiektów małej architektury. Czy dostępne są takie informacje?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że wymiary małej architektury znajdują się w pliku "Mała architektura wymiary", stanowiącym Załącznik nr 1.

Pytanie nr 4

W projekcie pojawia się pozycja „kamera monitoringu”. Nie ma doprecyzowane jakiego jest rodzaju oraz nie zauważyliśmy jej pozycji na mapach. W tym przebiegu linii zasilania oraz miejsca przyłącza energii elektrycznej czy kabla informatycznego. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że wymaga kamery monitoringu o parametrach:

- rozdzielczość 4mpx,
- zoom optyczny x25 (kąt widzenia: 60-2,5)
- oświetlacz IR 100m
- szczelność IP66
- obrotowa

Lokalizacja: Na słupie energetycznym znajdującym się na działce – poza zakresem opracowania

Pytanie nr 5

W przedmiarze nie pojawiają się pozycje związane z ściółkowaniem nasadzeń. Czy zamawiający nie wymaga zabezpieczenia nasadzeń korą, zrębkami lub innym sposobem na ograniczenie presji chwastów?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, że nie wymaga zabezpieczenia nasadzeń korą, zrębkami lub innym sposobem ograniczenia presji chwastów.

Pytanie nr 6

Materiał rośliny nie posiada doprecyzowanej wielkości oraz wielkości/rodzaju pojemników. Prosimy o doprecyzowanie wymagań?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, że informacje o wielkości oraz rodzaje pojemników zawarte są w pliku: "Zestawienie roślin, wielkość pojemników", stanowiącym Załącznik nr 2.

Pytanie nr 7

W dwóch miejscach nasadzenia na mapach są zaznaczone na terach skarp lub gdzie obecnie znajdują się krzewy. Czy wykonawca ma dokonać usunięcia krzewów i niwelacji terenów ? Nie jest to ujęte w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma dokonać usunięcia krzewów i niwelacji wskazanych terenów, co nie jest ujęte w przedmiarze robót.

Pytanie nr 8

Czy możliwe jest wprowadzenie zmian do projektu na etapie wykonania zachowując ilościowe i jakościowe parametry zadania. W kilku miejscach projektowane ścieżki, nasadzenia oraz elementy architektury są w kolizji z istniejącymi obiektami takimi jak drzewa (pozwolenie na wycinkę), słupy energetyczne, skarpy i studzienki. Jeżeli zmiany są możliwe poprosimy o doprecyzowanie kto będzie akceptował ewentualne zmiany i czy będą one konsultowane z projektantem.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, że jest możliwość wprowadzenia zmian do projektu. Ewentualne zmiany wymagają zgody Zamawiającego oraz będą one konsultowane z projektantem.

Pytanie nr 9

W przypadku ścieżek mineralnych nie zostały dołączone przekroje. Prosimy o doprecyzowanie technologii. Czy górna warstwa ma być mieszaniną żwiru i gliny opisanej w przedmiarze?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, że poniżej zamieszcza specyfikację wykonania ścieżek mineralnych. Przygotować podłoże gruntowe. Należy zdjąć warstwę gruntu o grubości 15 cm. Dostarczyć niezwiązaną warstwę nośną, wodoprzepuszczalną $k^ = 0,01$ cm/s i wbudować ze spadkiem 2% równoległe do podłoża, wraz z dopasowaniem do krawędzi ścieżki. Mieszanka kruszywa łamanego 0/32 mm z łamanego kamienia naturalnego, udział masowy frakcji >2 mm minimum 60%, szerokość wbudowania do 3,0 m, grubość wbudowania: ok. 10cm w stanie zagęszczonym. Dostarczyć i wbudować warstwę dynamiczną 0/16 mm o grubości warstwy równej 5cm w stanie zagęszczonym, wraz z dopasowaniem do krawędzi ścieżki. Szerokość wbudowania do 3,0 m, odchyłka +/- 1 cm od wysokości nominalnej, mierzona łatą o dł. 4 m; +/- 1 cm. Przed wtórnym zagęszczeniem nawierzchnię należy nawodnić. Wtórne zagęszczenie musi odbyć się dynamicznie.*

Dostarczyć i wbudować warstwę wierzchnią mineralną wraz z dopasowaniem do krawędzi ścieżek. Szerokość wbudowania do 3,0 m, grubość wbudowania: 3 cm, w stanie zagęszczonym, odchyłka +/- 1cm wysokości nominalnej, mierzona łatą o dł. 4 m. Wielokrotnie zagęszczać za pomocą walca statycznego, naprzemiennie nawadniając budowaną nawierzchnię.

Nawierzchnia musi być przepuszczalna bez warstwy piasku gliniastego i gliny.

BURMISTRZ

mgr Artur Gajlewicz

Dokument podpisany elektronicznie.