


Zestawienie elementów drewnianych – drewno kl. C24										
Lp.	Nazwa	Nr	b	h	l	j. m3	j. masa	sztuk	m3	masa
1	J-1	2	5	14	650	0.0455	25.03	10	0.46	250.25
2	K-1	1	11.5	17.5	811	0.1632	89.77	12	1.96	1077.21
3	M-1	5	12	14	129	0.0217	11.92	4	0.09	47.68
4	Mu-1	6	14	14	430	0.0843	46.35	2	0.17	92.71
5	P-1	3	17.5	17.5	431	0.132	72.60	2	0.26	145.20
6	S-1	4	17.5	17.5	268	0.0821	45.14	4	0.33	180.56
7	Pd-1	7	20	5	100	0.0100	5.50	4	0.04	22.00
8	G-1	8	5	14	160	0.0112	6.16	12	0.13	73.92
								suma	3.44	1889.53

poddasze nie użytkowe



INWESTOR:		
GMINA CZERSK ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk		
INWESTYCJA:		
ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP ZŁE MIĘSO działka nr 118/7, obr. Łąg Lipki, powiat Chojnicki nr ewid. 220204_5.0013.118/7		
BIURO PROJEKTOWE:		
Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz		
NAZWA RYSUNKU		SKALA:
KONSTRUKCJA WIEŻBA DACHOWA		1 : 100
FAZA:		BRANŻA:
PROJEKT PBW		BUDOWLANA
DATA:		NUMER RYSUNKU:
25.05.2020 r.		K - 04
FUNKCJA:		PODPIS:
PROJEKTANT		
INŻ. BENEDYKT REDER Upr. konstr.-budowlane b.o. nr UAN-IV/8346/113/TO/88		
Branża: konstrukcja		
FUNKCJA:		PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY		
MGR INŻ. OLGIERD NAGÓRSKI Upr. konstr.-budowlane b.o. nr 588/71 Bg		
Branża: konstrukcja		