

## 1. PRZEDMIAR

Nazwa zadania: „Remonty częściowe nawierzchni utwardzonych na drogach w Gminie Jarosław”

Inwestor: Gmina Jarosław, ul. Piekarska 1, 37-500 Jarosław

Lokalizacja: Munina, Morawsko, Tuczępy,



Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	D.00.00.00 D.05.03.17	• wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg, z zastosowaniem emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych przy użyciu specjalnych maszyn (remonter drogowy Patcher w pełni zautomatyzowany - zestaw 9t), poprzez wydmuchanie pod ciśnieniem zanieczyszczenia i wdmuchanie pod ciśnieniem mieszanki grysów i emulsji;	zestaw	3
		• miejsce pracy remontera wskazane przez przedstawiciela Zarządcy Drogi		
		Lokalizacja:		
		Munina	zestaw	1
2	D.00.00.00 D.05.03.17	• wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg z wycinaniem piły przy zastosowaniu mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S 50/70 wraz z skropieniem emulsją asfaltową krawędzi i dna wybojów, rozscieplenie mieszanki w 1 lub 2 warstwach i zagęszczeniem, uszczelnienie połączenia emulsją, wyboje głębokości 4-8cm, uprzątnięcie rumoszu wraz z utylizacją	m2	202,5
		• miejsca wskazane przez przedstawiciela Zarządcy Drogi		
		Lokalizacja:		
		Munina:		
		ul. Leśna (rozbiórka nawierzchni wraz z podbudową, wykop, w-wa stabilizacji C1.5/2 - 15cm, podbudowa z kruszywa 0/31.5 - 15cm, w-wa	m2	23
		ul. Ogrodowa	m2	3
		ul. Jarosławska	m2	3
		ul. Południowa	m2	1
		ul. Dziewiarska	m2	7
		ul. Włókiennicza	m2	2
		ul. Wąska	m2	2
		Morawsko		
		dz. 696/2; 770/4	m2	8,5
		dz. 684/1; 294/6	m2	17
		dz. 291/5	m2	10
		dz. 716/3	m2	20
		dz. 2745/2	m2	22
		Tuczępy		
		ul. Wiosenna	m2	12
		ul. Pogodna	m2	1
		ul. Klonowa	m2	2
		ul. Leśna	m2	2
		ul. Sanowa	m2	0
		ul. Kwiatowa	m2	3
		ul. Przyjazna	m2	3
		ul. Królowej Jadwigi	m2	4
		ul. Mickiewicza	m2	18,5
		ul. Zagrody	m2	3
		ul. Sportowa	m2	4,5
		Parking	m2	5
		ul. Sobieskiego	m2	5
		ul. Gościnną	m2	21