


Przekrój poprzeczny jezdni



|   |       |
|---|-------|
| kostka betonowa   | 8 cm  |
| podsyпка cementowo-piaskowa 1:3                                       | 3 cm  |
| podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie | 20 cm |
| warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o klasie  | 20 cm |
| wytrzymałości C3/4 - mieszanka z wytwórni                             |       |
| pospółka zagęszczona mechanicznie - warstwa odsączająca               | 15 cm |
|   | 66 cm |

|   |       |
|---|-------|
| warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S                                 | 4 cm  |
| warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W                          | 5 cm  |
| podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie | 20 cm |
| warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o klasie  | 20 cm |
| wytrzymałości C3/4 - mieszanka z wytwórni                             |       |
| pospółka zagęszczona mechanicznie - warstwa odsączająca               | 15 cm |
|   | 64 cm |

pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie  
10 cm

|                               |  |   |         |
|-------------------------------|--|---|---------|
|                               |  | ST PROJEKT Jacek Staniek<br>Kąty 18, 29-100 Włoszczowa<br>NIP 6090010369, tel. 600 319 265  |         |
| Inwestor:                     |  | Gmina Kodrąb<br>ul. Niepodległości 7<br>97-512 Kodrąb   |         |
| Nazwa inwestycji:             |  | Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową parkingu w miejscowości Kodrąb w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową parkingu w miejscowości Kodrąb”. |         |
| Adres inwestycji:             |  | m. Kodrąb na dz. nr ewid. 465; 466/2 obręb 0008 Kodrąb, gmina Kodrąb  |         |
| Stadium:                      |  | Branża:   |         |
| PT                            |  | DROGOWA   |         |
| Nazwa rysunku:                |  | Numer rysunku:  | Data:   |
| Przekroje poprzeczne          |  | D-1   | 12.2022 |
| Zespół autorski:              |  | Uprawnienia:  | Podpis: |
| Imię i nazwisko:              |  |   |         |
| mgr inż. Weronika Skoczylas   |  |   |         |
| Projektant branży drogowej:   |  | SWK/0060PWBD/21   |         |
| mgr inż. Jacek Staniek        |  |   |         |
| Sprawdzający branży drogowej: |  | LOD/2541/PWOD/14  |         |
| mgr inż. Kamil Ziolkowski     |  |   |         |