




Przekrój poprzeczny zjazdu A-A- nie dotyczy zgłoszenia robót budowlanych



warstwa ściernalna z mieszanki AC 11 S	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W	5 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie	20 cm
grunt stabilizowany spoiwem drogowym o klasie wytrzymałości C3/4	20 cm
przepust □ 500mm z rur PEHD SN 10, l=11 m.b.	-
podsyпка z piasku gr. 5 cm	5cm
ława fundamentowa z kruszywa wym. 50x15 cm - tłuczeń frakcji 0-31.5mm	15cm

Szczegół A- krawężnik najazdowy  
skala 1:10



		<b>ST PROJEKT Jacek Staniek</b> <b>Kąty 18, 29-100 Włoszczowa</b> <b>NIP 6090010369, tel. 600 319 265</b>	
Inwestor:		<b>Gmina Kodrąb</b> <b>ul. Niepodległości 7</b> <b>97-512 Kodrąb</b>	
Nazwa inwestycji:		Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Kodrąb.	
Adres inwestycji:		m. Kodrąb na dz. nr ewid. 789/8, 789/16, 789/18 obręb 0008 Kodrąb, gmina Kodrąb	
Stadium:		Branża:	
PB		DROGOWA	
Nazwa rysunku:		Numer rysunku:	Data:
PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZIAZDU A-A- NIE DOTYCZY ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH		5	09.2022
Zespół autorski:		Skala rys.:	
Imię i nazwisko:		1:25/ 1:10	
Uprawnienia		Podpis:	
Projektant branży drogowej:		mgr inż. Jacek Staniek	
SWK/0060PWBD/21			