


Przekrój poprzeczny jezdni



kostka betonowa	8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:3	3 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie	20 cm
warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o klasie	20 cm
wytrzymałości C3/4 - mieszanka z wytwórni	
pospółka zagęszczona mechanicznie - warstwa odsączająca	15 cm
	66 cm

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W	5 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie	20 cm
warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o klasie	20 cm
wytrzymałości C3/4 - mieszanka z wytwórni	
pospółka zagęszczona mechanicznie - warstwa odsączająca	15 cm
	64 cm

		ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 18, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265	
Investor:	Gmina Kodrąb ul. Niepodległości 7 97-512 Kodrąb		
Nazwa inwestycji:	Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową parkingu w miejscowości Kodrąb w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową parkingu w miejscowości Kodrąb”.		
Adres inwestycji:	m. Kodrąb na dz. nr ewid. 465; 466/2 obręb 0008 Kodrąb, gmina Kodrąb		
Stadium:	PB	Branża:	DROGOWA
Nazwa rysunku:	Przekroje poprzeczne		Numer rysunku: D-1
Zespół autorski: Imię i nazwisko:		Uprawnienia:	Data: 12.2022
Autor branży drogowej: mgr inż. Weronika Skoczylas			Skala rys.: 1:25
Projektant branży drogowej: mgr inż. Jacek Staniek		SWK/0060PWBD/21	
Sprawdzający branży drogowej: mgr inż. Kamil Ziolkowski		LOD/2541/PWOD/14	