

Przedmiar robót

Roboty budowlane w budynku nr 33 w kompleksie wojskowym Ustka-Wicko Morskie -malowanie elewacji,
malowanie wewnętrzne

Obiekt	Budynek nr 33 w kompleksie wojskowym Ustka-Wicko Morskie.
Rodzaj robót	malarskie
Branża	budowlana
Kod CPV	45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
Zamawiający	6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Lędowo Osiedle 1N 76-271 Ustka.
Biuro kosztorysowe	Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Sporządził Kamila Pytlak
Kierownik Krzysztof Jankowski

Ustka, - marzec - 2022 r.

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 33 w kompleksie wojskowym Ustka-Wicko Morskie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			malowanie elewacji i konstrukcji drewnianej tarasu		
1	KNNR-W 3 1013/01 ANALOGIA		Zabezpieczenie podłóg folią - okien folią	m2	18,15
2	KNR K-29 0101/03		Odkazanie podłoża z porostu glonów i grzybów, mechaniczne zmycie podłoża	m2	633,413
3	KNR K-29 0101/02		Gruntowanie wzmacniające podłoże	m2	368,054
4	KNNR 3 0607/04		Malowanie dwukrotne bez przetarcia z przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m2	368,054
5	KNNR 2 1108/05 ANALOGIA		Dwukrotne lakierowanie boazerii -- Malowanie lakierobejcą konstrukcji drewnianej tarasu tj. posadzki, barierok, słupów i belek. Kolor lakierobejcy dobrany do istniejącej.	m2	264,899
6	KNR 2-02 1610/06		Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m za pierwsze ustawienie.	kolumnę	4
7	KNR 2-02 1610/06		Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m. Każde następne przesunięcie	kolumnę	12,76
8	KNR 2-02 rozdz.16		Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30 Nakłady robocizny = 169,14 r-g Skład zespołu roboczego = 3 Współczynnik przestoju = 0,84 Współczynnik za pomosty = 1	kpl	1
			malowanie wewnętrzne		
9	KNNR-W 3 1013/01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	168,952
10	KNNR 3 0601/03		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm bez względu na ilość	m	4
11	KNNR 3 0603/01 ANALOGIA		Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania - podład tynkarski z dodatkiem środka wodoszczelnego powodujący rekrytalizację zapraw i tynków typu HYDROSTOP (zużycie hydrostopu przyjąć 3kg/m2)	m2	1,2
12	KNR 2-02u2 2013/01		Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	1,2
13	KNR 4-03 1012/01 ANALOGIA		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm. - Naprawa rys i spękań. W materiale ująć gips budowlany 0,3kg/m	m	199,86
14	NRRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	500,587
15	NRRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	m2	168,952
16	KNNR 2 1402/03		Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną	m2	669,539
			Naprawa elementów tarasu		
17	KNR 4-01 0408/01 ANALOGIA		Wymiana drewnianych belek stropowych. - Wymiana belki drewnianej o przekroju 0,14x0,14m, łączonej doczołowo na zakładkę z pozostałą belką, pozostałe łączenia za pomocą śrub fi 14 mm długości 220 mm z poszerzonymi podkładkami do konstrukcji drewnianych, przyjąć 6 kompletów, belka uprzednio zaimpregnowana	m	7
18	KNR 4-01 0401/03		Wymiana końców słupa w ścianach drewnianych. Przekrój słupa 0,14x0,14m, wymieniany odcinek długości 1,00 m. W wycenie ująć dodatkowe mocowanie słupa do okucia stalowego fundamentu za pomocą śrub fi 14 mm długości 220 mm z poszerzonymi podkładkami do konstrukcji drewnianych, przyjąć 2 komplety. Odcinek słupa uprzednio zaimpregnowany.	szt	1
19	Kalkulacja indywidualna		Zamknięcie gniazda słupa zaprawą cementową w fundamencie.	m3	0,01