

III. OPINIE, UZGODNIENIA

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), wraz z halą magazynową, wiatą, kontenerowym obiektem portierni, rampą i urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XXII |
| Adres inwestycji: | Zawidów, ul. Lubelska, działka nr 524/17, 524/10, 524/9 (dr.), 512/1, 512/2, obręb 0001 Zawidów, jednostka ewidencyjna 022501_1 Zawidów, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie |
| Inwestor: | GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW Plac Zwycięstwa 21/22 59-970 Zawidów |

| Nr załącznika | Treść | Sygnatura | Str. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| Z1 | Informacja BIOZ | | |
| Z2 | Warunki przyłączenia do sieci wod-kan i sieci kanalizacji deszczowej | L.dz.412/2022 z dnia 28.11.2022r. | |
| Z3 | Uzgodnienie projektu przyłączy z PUK Sp. z o.o. - mapa | 30.01.2023r. | |
| Z4 | Decyzja – zgoda na lokalizację przyłącza kan. deszcz. w działce nr 524/9 | DK.7230.6.2023/2 z dnia 30.01.2023r. | |
| Z5 | Decyzja – zgoda na lokalizację przyłącza wod-kan w działce nr 524/10 | DK.7230.5.2023/2 z dnia 30.01.2023r. | |
| Z6 | Warunki przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja SA | WP/130891/2022/O01R03 z dnia 01.12.2022r. | |
| Z7 | Decyzja na lokalizację zjazdu publicznego | DK.7230.4.2023/2 z dnia 16.01.2023r. | |
| Z8 | Decyzja – zgoda na lokalizację w.i.z. w działce nr 524/9 | DK.7230.10.2023/1 z dnia 14.02.2023r. | |
| Z9 | Decyzja – zgoda na lokalizację w.i.z. w działce nr 512/1 i 512/2 | DK.7230.9.2023/1 z dnia 14.02.2023r. | |

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), wraz z halą magazynową, wiatą, kontenerowym obiektem portierni, rampą i urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XXII |
| Adres inwestycji: | Zawidów, ul. Lubelska, działka nr 524/17, 524/10, 524/9 (dr.), 512/1, 512/2, obręb 0001 Zawidów, jednostka ewidencyjna 022501_1 Zawidów, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie |
| Inwestor: | GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW Plac Zwycięstwa 21/22 59-970 Zawidów |

| PROJEKTANT | IMIĘ, NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| <u>PROJEKTANT</u> | mgr inż. Sławomir Fossa uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr ewid.: 87/DOŚ/04 | 12.01.2023r. | |

1. Zakres dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, adres inwestycji: Zawidów, ul. Lubelska, dz. nr 524/17, 524/10, 524/9 (dr.), 512/1, 512/2, obręb 0001 Zawidów, jednostka ewidencyjna 022501_1 Zawidów
Kolejność realizacji:

1. Zagospodarowanie placu budowy
2. Geodezyjne wytyczenie osi obiektów, założenie reperu
3. Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod fundamenty
4. Wykonanie stóp fundamentowych
5. Wykonanie słupów żelbetowych
6. Wykonanie konstrukcji dachu
7. Wykonanie pokrycia dachu
8. Wykonanie konstrukcji ścian hali
9. Montaż okien, drzwi zewnętrznych, bramy
10. Wykonanie poszycia ścian hali
11. Wykonanie rampy
12. Wykonanie instalacji zewnętrznych i przyłączy – przed ukończeniem stanu surowego otwartego
13. Wykonanie terenów utwardzonych
14. Montaż kontenerowej portierni
15. Prace zewnętrzne – zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- nie występują

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- nie występują

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- roboty ziemne – wykopy powyżej 1 m głębokości – zagrożenie upadkiem, zagrożenie osunięciem się wykopu
- roboty montażowe – prace na wysokości – powyżej 5,0 m – zagrożenie upadkiem
- wykonanie konstrukcji dachu – prace na wysokości – powyżej 5 m – zagrożenie upadkiem
- wykonanie pokrycia dachu – prace na wysokości – powyżej 5 m – zagrożenie upadkiem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Instruktaż musi być przeprowadzony przez kierownika budowy w obecności kompletnej ekipy budowlanej przed przystąpieniem do realizacji inwestycji i przed każdym niebezpiecznym etapem budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Podczas wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy zapewnić pełny nadzór osób uprawnionych do kierowania takimi robotami oraz zadbać o przestrzeganie przepisów BHP.
- Pracownicy muszą koniecznie stosować środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.

7. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia

Plac budowy powinien być zabezpieczony poprzez jego ogrodzenie z bramą wjazdową, tablicą informacyjną oraz tablicami ostrzegawczymi o zakazie wejścia oraz wjazdu osobom postronnym. Po zakończeniu budowy tymczasowe urządzenia placu budowy powinny zostać zdemontowane, a teren doprowadzony do należytego porządku.

8. Gospodarka odpadami

Odpady powinny być segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach, zlokalizowanych w miejscach wyznaczonych na placu budowy i odpowiednio oznakowanych. Ich wywozem na wskazane wysypisko śmieci (po uzyskaniu stosownego pozwolenia) powinny zajmować się wyspecjalizowane firmy w tym zakresie, posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji powinno dążyć się do minimalizacji odpadów oraz ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

9. Minimalizacja zagrożeń zdrowia wynikających z wykonywania robót budowlanych

Kierownictwo budowy powinno dążyć do ograniczenia lub eliminowania hałasu uciążliwego dla wykonawców i otoczenia inwestycji. Na terenie budowy należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i otoczenia poprzez:

- ogrodzenie placu budowy,
- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy,
- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych,
- odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami zorganizowanie stanowisk pracy.

Na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia.

10. Uwagi końcowe

W związku z występującymi zagrożeniami kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić szczegółowy plan BIOZ uwzględniający między innymi powyżej wskazane elementy powodujące zagrożenia na budowie.

Opracował:
mgr inż. Sławomir Fossa