

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Nazwa inwestycji : PRZEBUDOWA PARKINGU I DROGI DOJAZDOWEJ  
Adres : PRUSZCZ GDAŃSKI ULICA POWSTAŃCÓW WARSZAWY  
Inwestor : Gmina Miejska Pruszcz Gdański

Sporządził : Joanna Falasa  
data : 01.07.2021 r.

---

INSPEKTOR



Data:

01.07.2021 r.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Czynności związane z przebudową ul. Drzymały</b>			
1	d.1 wycena indywidualna	Rozebranie krawężników betonowych z wywozem i utylizacja gruzu	m <sup>2</sup>		
		101	m <sup>2</sup>	101.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.000</b>
2	d.1 wycena indywidualna	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i płytek chodnikowych z wywozem i utylizacja gruzu	m <sup>2</sup>		
		93.5	m <sup>2</sup>	93.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.500</b>
3	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława betonowa pod krawężniki	m <sup>3</sup>		
		54*0.3*0.3	m <sup>3</sup>	4.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.860</b>
4	KNR 2-31 d.1 0403-05 analogia	Krawężniki kamienne o wymiarach 100x30x15cm	m		
		54	m	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
5	KNR 2-31 d.1 0403-05 analogia	Oporniki kamienne o wymiarach 100x25x12cm	m		
		64	m	64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
6	KNR 2-01 d.1 0207-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km /wywóz gruntu z wykopów/	m <sup>3</sup>		
		45	m <sup>3</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
7	KNR 2-01 d.1 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		45	m <sup>3</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
8	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej grubość warstwy po zag. 20 cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		94	m <sup>2</sup>	94.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
9	KNR 2-31 d.1 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1.333	m <sup>2</sup>		
		94	m <sup>2</sup>	94.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
10	KNR 2-31 d.1 23106-03 analogia	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		93.5	m <sup>2</sup>	93.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.500</b>
2		<b>Czynności związane z budową drogi manewrowej</b>			
11	d.2 wycena indywidualna	Rozebranie nawierzchni z trylinki z wywozem i utylizacja gruzu	m <sup>2</sup>		
		635	m <sup>2</sup>	635.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>635.000</b>
12	d.2 wycena indywidualna	Rozebranie krawężników betonowych z wywozem i utylizacja gruzu	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
13	KNR 2-01 d.2 0207-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km /wywóz gruntu z wykopów/	m <sup>3</sup>		
		320	m <sup>3</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
14	KNR 2-01 d.2 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		320	m <sup>3</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława betonowa pod krawężniki i oporniki kamienne	m <sup>3</sup>		
		8.1	m <sup>3</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
16	KNR 2-31 d.2 0403-05 analogia	Krawężniki kamienne o wymiarach 100x30x15cm	m		
		21.5	m	21.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.500</b>
17	KNR 2-31 d.2 0403-05 analogia	Oporniki kamienne o wymiarach 100x25x12cm	m		
		64	m	64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
18	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej grubość warstwy po zag. 20 cm Krotność = 2 410	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	410.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>410.000</b>
19	KNR 2-31 d.2 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1.333 410	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	410.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>410.000</b>
20	KNR 2-31 d.2 23106-03 analogia	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		410	m <sup>2</sup>	410.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>410.000</b>
<b>3</b>		<b>Czynności związane z budową zatok postojowych</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
21	KNR 2-01 d.3. 0207-01 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km /wywóz gruntu z wykopów/ 0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
22	KNR 2-01 d.3. 0214-03 1	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 10 0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
<b>3.2</b>		<b>Podbudowy i krawężniki</b>			
23	KNR 2-31 d.3. 0104-07 2	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej grubość warstwy po zag. 20 cm Krotność = 2 212	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	212.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>212.000</b>
24	KNR 2-31 d.3. 0114-05 2 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1.333 212	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	212.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>212.000</b>
25	KNR 2-31 d.3. 0402-03 2	Ława betonowa pod oporniki kamienne	m <sup>3</sup>		
		5.8	m <sup>3</sup>	5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
26	KNR 2-31 d.3. 0403-05 2 analogia	Oporniki kamienne o wymiarach 100x25x12cm	m		
		65	m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
<b>3.3</b>		<b>Nawierzchnia z kostki betonowej</b>			
27	KNR 2-31 d.3. 23106-03 3 analogia	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		211.5	m <sup>2</sup>	211.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.500</b>
28	KNR 2-31 d.3. 23106-03 3 analogia	Malowanie kostki betonowej / miejsca dla niepełnosprawnych i wydzielenie miejsc postojowych /	m <sup>2</sup>		
		43	m <sup>2</sup>	43.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
<b>4</b>		<b>Czynności związane z budową chodnika</b>			
<b>4.1</b>		<b>Podbudowy i obrzeża</b>			
29	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.4.	0103-04				
1		26	m <sup>2</sup>	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
30	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.4.	0104-07				
1		26	m <sup>2</sup>	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
31	KNR 2-31	Ława betonowa pod obrzeża granitowe	m <sup>3</sup>		
d.4.	0402-03				
1		0.2	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
32	KNR 2-31	Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm	m		
d.4.	0407-03				
1	analogia	2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4.2</b>		<b>Nawierzchnia z płytek betonowych</b>			
33	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 30x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.4.	0502-03				
2	analogia	26	m <sup>2</sup>	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
<b>5</b>		<b>Czynności związane z budową kanalizacji deszczowej</b>			
34	KNR-W 2-	Wykopy pod kolektory	m <sup>3</sup>		
d.5	01 0310-02				
		60	m <sup>3</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
35	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	0501-03				
		45	m <sup>2</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
36	KNR-W 2-	Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem do ls=1,0	m <sup>3</sup>		
d.5	01 0312-02				
	analogia	60	m <sup>3</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
37	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 300 mm	m		
d.5	18 0408-05				
		39.6	m	39.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.600</b>
38	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.5	18 0408-03				
		5.3	m	5.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.300</b>
39		Włączenie kolektorów do studni rewizyjnych betonowych	szt		
d.5	wycena indywidualna				
		5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
40		Studnie rewizyjne betonowe 1200mm	szt		
d.5	wycena indywidualna				
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41		Wpusty deszczowe żeliwne na rurze betonowej 500mm	szt		
d.5	wycena indywidualna				
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>6</b>		<b>Czynności związane z zielenią i ukształtowaniem terenu.</b>			
42		Rozścielenie ziemi urodzajnej	m <sup>3</sup>		
d.6	wycena indywidualna				
		20	m <sup>3</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.6	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 210	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
7		<b>Czynności związane z montażem oznakowania drogowego</b>			
44 d.7	wycena indywidualna	Ustawienie znaków drogowych	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>