


obiekt – działka nr 490/5-490/6  
obręb – Goleniec 321004\_50009  
gmina – Myślibórz 321004\_5  
powiat – Myślibórz  
województwo – zachodniopomorskie

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500 układ współrzędnych – „2000_15” poziom odniesienia – Kroszad 86	Usługi Geodezyjne Włodzisław Gębrowski Os. Stowarskie 57/6 74-300 Myślibórz
kierownik robót: Włodzisław Gębrowski upr. nr 19161 (zakres 1 i 2 )	wykonano w ramach robót geodezyjnej idzgozenie: SKN.6640.172.2021
Mapa do celów projektowych sporządzona przy wzmacnianiu i modernizacji 1. mapy numeracyjnej w skali 1:500 2. danych brzożowych części uzbudowania podziemnego 3. pomiaru zieleni wysokiej i pomiarów przyrody oraz 4. opracowanych geodezyjnych elementów planu zgodnie z wytycznymi (nie zaleca się)	W zakresie opracowania mapy się punkty osnowy geodezyjnej nr. brzoż podlegające ochronie na podstawie art.15, art.48 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
No mapie do celów projektowych wskazano następujące uzgodnione przez ZUP projekty sieci uzbudowania KS-296/06	Goleniec i nr działek wliczonych – w ramach projektu z dnia 24.08.2021r.
Informacje dodatkowe: 1. zakres pomiaru – – – – (linia przerywana) 2. mapy nieopracowane do celów projektowych w zakresie pomiaru 3. przez jednostkę wykonawczą geodezyjną 4. nie wykazuje się istnienia w terenie również uzbudowania o którym brzoż brak było informacji geodezyjnej 5. gminy, obwodowe służbom pomiaru gruntów i ujemności właściwości gruntów i ujemności właściwości gruntów i ujemności 2011r. poz. 1572)	Mapa zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 18.08.2020 (Dz.U. 2020.1429)


LEGENDA
BOISKO DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ / NOŻNĄ
BOISKO DO GRY W KOSZYKÓWKĘ
BOISKO DO GRY W SIATKÓWKĘ
PIŁKOCHEWYTY I OGRODZENIE BOISKA
LAMPA OŚWIETLENIOWA
MIEJSCE PARKINGOWE
-WIG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
PLAC ZABAW -WIG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
TRYBUNY
-WIG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
SZATNIA
-WIG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA



X	Y
e1	5668943.54
e2	5668943.83
e3	5668943.58
e4	5668943.32
e5	5668943.22
e6	5668943.33
e7	5668943.57
e8	5668943.33
e9	5668943.22
e10	5668943.54
e11	5668943.33
e12	5668943.57
e13	5668943.32
e14	5668943.54

UWAGI DOT. PROWADZENIA PRAC.

- \* BUDOWE LINII KABLOWYCH NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI N-SEP-E-004-2004
- \* PROJEKTOWANE KABLE NA 0,4kV PROWADZIĆ PRZY FUNKCYONALNYCH SIECIACH Z IZOLACJAMI SIECIAMI ORAZ W ZBLIŻENIU Z PROJEKTOWANĄ ZABUDOWĄ (ODRĘBNE OPRACOWANIE) W RURZE OSŁONOWEJ DWUSCIENNEJ KARBOWANEJ KOLORU NIEBIESKIEGO, NA GŁĘBOKOŚĆ 1,1m.
- \* PRACE ZBIENIE W POBLIŻU ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZAPOWNIENIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI I UWAGI
- \* WSZELKIE PRZEPUSZTY KABLOWE NALEŻY USZCZELNIĆ PRZED PRZEDOSTAWIENIEM SIĘ WŁOZÓW I WODY
- \* PRZY ZBIENIU DO ISTNIEJĄCYCH DRZEW LINIE KABLOWE NALEŻY UŁOŻYĆ W RURZE OCHRONNEJ METODĄ PRZECISKU. WSZYSTKIE POZOSTAŁE PRACE W OBRĘBIE BRZOŻY KORZENIOWEJ WYKONAĆ RĘCZNIE, A JEŻELI ZADZIE TAKI KONIECZNOŚĆ POD NAZORZEM OSOBY UPRAWNIIONEJ
- \* W PRZYPADKU GDI PROJEKTOWANE ZBIENIE DO DRZEW NA ODLĘGŁOŚĆ MNIEJSZĄ NIŻ 2,0M JEST NIEMIARZĄCZĄCE DO WYKONANIA PRAC ZBIENIOWYCH BEZ NARUSZANIA SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEW, PRZEBIEG SIECI W MIEJSZU KOLIZJI NALEŻY PROWADZIĆ Z ZASTOSOWANIEM METODY PRZECISKU LUB PRZEMERTU STEROWANEGO, TŁ. BEZ KONIECZNOŚCI WYKONYWANIA OTWARTOCH WKPÓW.



DZ. NR EWID.: 490/5, OBRĘB GOLENICE		SKALA:
BRANŻA:	Inst. elektryczne	TYTUŁ RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIECI OŚWIETLENIOWE
INWESTOR:	Gmina Myślibórz, ul. Rynek Im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz	DATA: 30 listopad 2021r.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Markowski	OPRACOWAŁ:
ZAP/0218/PODE/11		mgr inż. Paweł Markowski
Zgodnie z wytycznymi i specyfikacją techniczną, bez ograniczeń		NR RYSUNKU: E1