

**Wykaz elementów rozliczeniowych kosztorysowo****"Częściowy remont elewacji budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Korfantego 2 - elewacja K"**

L.P		Element	Jedn obm	Wstępny obmiar	Cena jednostkowa	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty ogółem - rozliczane kosztorysowo</b>				
	<b>1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
	<b>1</b>	Skucie tynków na ścianach	m2	295,34		
	<b>2</b>	Skucie tynków - profile obramienia, elementy architektoniczne w rozwinięciu ponad 30 cm	m2	56,86		
	<b>3</b>	Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na osadzenie przewodów -p.a.	m	20		
	<b>4</b>	Wywóz gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	23,96		
	<b>5</b>	Wywóz gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	23,96		
	<b>6</b>	Przyjęcie na składowisko i Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	23,96		
	<b>2</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE I KONSERWATORSKIE</b>				
	<b>1</b>	Wzmocnienie konstrukcji gzymsów kotwami spiralnymi fi 8 mm wklejone na zaprawie wybranego systemu naprawczego	m	44,19		
	<b>2</b>	Impregnacja wstępna preparatem krzemooorganicznym fragmentów tynków wg programu konserwatorskiego	m2	295,34		
	<b>3</b>	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni z powierzchni tynków metodą wg programu konserwatorskiego -p.a.	m2	780,23		
	<b>4</b>	Naprawa lub rekonstrukcja elementów architektonicznych, profili , gzymsów, obramowań zaprawą mineralną	m2	37,91		
	<b>5</b>	białego cementu lub syntetycznym wapnem hydraulicznym metodą iniekcji	m2	156,05		
	<b>6</b>	Uzupełnienie ubytków tynków szlachetnych	m2	390,12		
	<b>7</b>	Scalanie kolorystyczne (patynowanie)	m2	624,18		
	<b>8</b>	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo - tytanowej	m2	215,48		
	<b>9</b>	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	215,49		
	<b>10</b>	Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej , półokrągłe, Fi 15 cm-p.a	m	88,38		
	<b>11</b>	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej	m2	22,095		
	<b>12</b>	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy -pa.	m	43,47		
	<b>13</b>	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły	m	20		
	<b>14</b>	Wykonanie zabezpieczenia elewacji kamiennych oraz innych podłoży mineralnych powłoką antygraffiti	m2	85,02		
	<b>15</b>	Wykonanie zabezpieczenia elewacji kamiennych oraz innych podłoży mineralnych powłoką antygraffiti	m2	85,02		
<b>Razem netto</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>Razem brutto</b>						