

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne: „Budowa kolektora deszczowego w ul. Arnikowej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Słowackiego)”.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- budowa kolektora deszczowego $\varnothing 315$, $\varnothing 600$, $\varnothing 800$ od studni D8 do studni D25 wraz z włączeniem w istniejącą studnię (Di) w ul. Wojska Polskiego,
- prace w obrębie drogi krajowej należy wykonać zgodnie z decyzją lokalizacyjną GDDKiA;
- budowa studni od D8 do D25,
- usunięcie drzew, przesadzenie, wykonanie nowego nasadzenia zgodnie z projektem zieleni,
- w miejscach wymagających ingerencji w istniejący chodnik ul. Arnikowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia płytek chodnikowych na paletach i przewiezienie we wskazane miejsce (do 1 km) bez konieczności odtwarzania nawierzchni chodnika,
- odtworzeniu wymagają skrzyżowania ul. Arnikowej i Słowackiego, ul. Arnikowej z ul. Wojska Polskiego oraz zjazdy;
- nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego odtworzyć poprzez wykonanie warstwy AC16 o gr. 7 cm oraz AC11 gr. 5 cm;
- wykonanie osłon na infrastrukturę wchodzącą w kolizje zgodnie z warunkami gestorów i dokumentacją projektową;
- dokonanie przebudowy kolidujących odcinków wodociągu;
- do czasu realizacji pozostałego odcinka kolektora deszczowego, Wykonawca zobowiązany jest do uszczelnienia kolektora przy studni w ul. Wojska Polskiego tak by kolektor nie przyjmował wody z czynnej studni.

Pełny zakres robót określa dołączona dokumentacja i OPZ.

Przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną Dokumentacją oraz OPZ.

Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego

Znak postępowania: ZP.271.23.2024

w terminach wskazanych w umowie,

- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty,
- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie,

Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za zimowe oraz letnie utrzymanie przekazanych odcinków ulic tj. utrzymania przejezdności poprzez profilowanie i likwidację zadoleń oraz odśnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

Zamawiający zastrzega, że zagospodarowanie materiałów z rozbiórki jest następujące:

- materiał drogowy, nadający się do ponownego wbudowania, należy przewieźć i wbudować w miejsce wskazane przez pracowników Urzędu Miasta Augustów,
- znaki drogowe, słupki do znaków drogowych - należy przewieźć na miejsce wskazane przez pracownika Urzędu Miejskiego.

Zamawiający zastrzega, by podział prac uwzględniał możliwość stałego przejazdu.

Zamawiający wymaga, by pokrywy na sieci deszczowej i sanitarnej były z herbem Miasta (Zamawiający udostępni projekt pokrywy). Należy zastosować pierścienie żeliwno- betonowe typu D, pokrywy luźne.

Zamawiający informuje, iż gwarancja na zieleni obowiązuje przez okres 24 miesięcy, niezależnie od wskazanego okresu gwarancji w ofercie.

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem prac związanych z zielenią zobowiązany jest poinformować, p. Agnieszkę Kosobudzką- pracownicę Urzędu Miejskiego w Augustowie, tel. 87 643 86 24.