


odcinek od km 0+480 do km 0+700:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

	KONSTRUKCJA DROGI
5cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s,
15cm	Główna w-wa podb. z krusz. łam. 0/31,5mm
25cm	Dolna w-wa podb. krusz. łam. 31,5/63mm
0cm	Geosyntełk - masa powierzchniowa 200g/m ²
-45cm	Koryto pod warstwy konstrukcyjne drogi

WYKONAWCA:	BR PROJEKT Beata Suchoń 32-200 Miechów, ul. Nowa 28 NIP 6591026789; beata7bs@gmail.com	INWESTOR:	GMINA KOZŁÓW 32-241 Kozłów, Kozłowski 60 NIP 6591545963; REGON291010122	DATA:	01.2022
NAZWA OPRACOWANIA:	Przebudowa drogi gminnej nr K140178 Képie - dz. nr 2267/4, 237/1/1, 237/1/3, 2267/6, 2335/5, 2273/3, 2235/4, 2235/2, 2335/2, 2234, na odcinku od km 0+000 do km 0+910 oraz od km 0+952 do km 1+000, na długości 358mb.				
Gmina:	KOZŁÓW	Powiat:	MIECHOWSKI	Województwo:	MAŁOPOLSKIE
Część projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY			Skala:	1 : 50
Funkcja:	Imię i Nazwisko:		Branża:	DROGOWA	
Opracowała:	mgr inż. Beata Suchoń				
Sprawił:	mgr inż. Roman Suchoń		KL 520/94		
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ TYPOWY			Nr rys:	7