


PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50

odcinek od km 0+880 do km 0+910:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

| KONSTRUKCJA DROGI | |
|-------------------|---|
| 5cm | Betonu asfaltowy ścisły AC11s, |
| 15cm | Główna warstwa podbud. z krusz. łam. 0/31,5mm |
| 25cm | Dolna warstwa podbud. krusz. łam. 0/63mm |
| 25cm | Podbudowa pomocnicza krusz. łam. 0/63mm |
| 25cm | Warstwa mrozochronna z krusz. łam. 31,5/63mm |
| 0cm | Geosyntezyk - masa powierzchniowa 200g/m2 |
| -10cm | Koryto pod warstwy konstrukcyjne drogi |

| | | | |
|---|--|--|---------------|
| WYKONAWCA: BR PROJEKT Beata Suchoń 32-200 Miechów, ul. Nowa 28 NIP:659 1026 789; beata@bs@gmail.com | | INWESTOR: GMINA KOZŁÓW 32-241 Kozłów, Kozłów 60 NIP:659 154 993; REGON:291010122 | DATA: 01.2022 |
| NACZNA OPRACOWANIA: Przebudowa drogi gminnej nr K140178 Kępie - dz. nr 2267/4, 2371/1, 2371/3, 2267/6, 2335/5, 2273/33, 2235/4, 2235/2, 2335/2, 2234, na odcinku od km 0+000 do km 0+910 oraz od km 0+952 do km 1+000, na długości 958mb. | | | |
| Gmina: KOZŁÓW | Powiat: MIECHOWSKI | Województwo: MAŁOPOLSKIE | |
| Część projektu: | PROJEKT WYKONAWCZY | | Skala: 1 : 50 |
| Funkcja: | Imię i Nazwisko: mgr inż. Beata Suchoń | Branża: DROGOWA | Podpis: |
| Opracowała: | | | |
| Sprawdził: | mgr inż. Roman Suchoń | KL 520/94 | |
| Nazwa rysunku: | PRZEKRÓJ TYPOWY | | Nr rys: 9 |