



PRZEMKÓJ TYPOWY skala 1:50  
odcinek od km 0+048 do km 0+110:



KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy ścisły AC11s.
15cm	Górna w-wa podb. z krusz. łam. 0/31,5mm
25cm	Dolna w-wa podb. krusz. łam. 31,5/63mm
0cm	Geosyntezyk - masa powierzchniowa 200g/m2
-70cm	Koryto pod warstwy konstrukcyjne drogi

POSADOWIENIE ŚCIEKU BET.	
15cm	Ściek bet. prefabrykowany trapezowy 60x50x15
15cm	Ława betonowa z betonu B12/15, gr. 15cm
0cm	Zagęszczono podłoże, Is => 0,97

<u>WYKONAWCA:</u> BR PROJEKT Beata Suchoń 32-200 Miechów, ul. Nowa 28 NIP:659 1026788; beata7ds@gmail.com		<u>INWESTOR:</u> GMINA KOZŁÓW 32-241 Kozłów, Kozłów 60 NIP:6591545983; REGON:291010122	<u>DATA:</u>  <b>01.2022</b>
<u>NAZWA OPRACOWANIA:</u> Przebudowa drogi gminnej nr K140178 Kępie - dz. nr 2267/4, 2371/1, 2371/3, 2267/6, 2335/5, 2273/33, 2235/4, 2235/2, 2335/2, 2234, na odcinku od km 0+000 do km 0+910 oraz od km 0+952 do km 1+000, na długości 958mb.			
<u>Gmina:</u> KOZŁÓW		<u>Powiat:</u> MIECHOWSKI	
<u>Województwo:</u> MAŁOPOLSKIE			
<u>Część projektu:</u>	<u>PROJEKT WYKONAWCZY</u>		<u>Skala:</u> 1 : 50
<u>Funkcja:</u>	<u>Imię i Nazwisko:</u>	<u>Branża:</u> DROGOWA	<u>Podpis:</u>
<u>Opracowała:</u>	mgr inż. Beata Suchoń		
<u>Sprawdził:</u>	mgr inż. Roman Suchoń KL 520/94		
<u>Nazwa rysunku:</u>	<u>PRZEMKÓJ TYPOWY</u>		<u>Nr rys:</u> 5