


PRZĘKRÓJ TYPOWY skala 1:50
odcinek od km 0+700 do km 0+880:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy ścisły AC11s,
15cm	Gótma w-wa podb. z krusz. łam. 0/31,5mm
25cm	Dolna w-wa podb. krusz. łam. 31,5/63mm
0cm	Geosynteetyk - masa powierzchniowa 200g/m2
-25cm	Koryto pod warstwy konstrukcyjne drogi

<u>WYKONAWCA:</u>	BR PROJEKT Beata Suchoń 32-200 Miechów, ul. Nowa 28 NIP 659 1026 789; beata78s@gmail.com	<u>INWESTOR:</u>	GINIA KOZŁÓW 32-241 Kozłów, Kozłów 60 NIP 659 1545 963; REGON:291010122	<u>DATA:</u>	01.2022
<u>NAZWA OPRACOWANIA:</u>	Przebudowa drogi gminnej nr K140178 Kępie - dz. nr 2267/4, 237/1/1, 237/1/3, 2267/6, 2335/5, 2273/33, 2235/4, 2235/2, 2335/2, 2234, na odcinku od km 0+000 do km 0+910 oraz od km 0+952 do km 1+000, na długości 958mb.				
Gmina:	KOZŁÓW	Powiat:	MECHOWSKI	Województwo:	MAŁOPOLSKIE
Część projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY			Skala:	1 : 50
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Branża:	DROGOWA	Podpis:	
Opracowała:	mgr inż. Beata Suchoń				
Sprawił:	mgr inż. Roman Suchoń		KL 520/94		
Nazwa rysunku:	PRZĘKRÓJ TYPOWY			Nr rys:	8