


odcinek od km 0+000 do km 0+048:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

A	
KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy ścisły AC11s,
15cm	Górna w-wa podb. z krusz. łam. 0/31,5mm
25cm	Dolna w-wa podb. krusz. łam. 31,5/63mm
0cm	Geosyntełk - masa powierzchniowa 200g/m ²
-70cm	Koryto pod warstwy konstrukcyjne drogi

	POSADOWIENIE ŚCIEKU BET:
15cm	Ściek bet. prefabrykowany trapezowy 60x50x15
15cm	Ława betonowa z betonem B12/15, gr. 15cm
0cm	Zagęszczanie podłoża. Is => 0,97

<u>WYKONAWCA:</u> BR PROJEKT Beata Suchoń 32-200 Miechów, ul. Nowa 28 NIP 659 1026 789; beata78@gmail.com		<u>INWESTOR:</u> GMINA KOZŁÓW 32-241 Kozłów, Kozłowski 60 NIP 65 9154 5963; REGON 231010122	<u>DATA:</u> 01.2022
<u>NAZWA OPRAĆOWANIA:</u> Przebudowa drogi gminnej nr K140178 Képice - dz. nr 2267/4, 237/11, 237/13, 2267/6, 2335/5, 2273/33, 2235/4, 2235/2, 2335/2, 2234, na odcinku od km 0+000 do km 0+910 oraz od km 0+952 do km 1+000, na długości 958mb.			
<u>Gmina:</u> KOZŁÓW		<u>Powiat:</u> MIECHOWSKI	<u>Województwo:</u> MAŁOPOLSKIE
<u>Część projektu:</u>	<u>PROJEKT WYKONAWCZY</u>		<u>Skala:</u> 1 : 50
<u>Funkcja:</u>	<u>Imię i Nazwisko:</u>	<u>Branża:</u> DROGOWA	<u>Podpis:</u>
<u>Opracowała:</u>	mgr inż. Beata Suchoń		
<u>Sprawdził:</u>	mgr inż. Roman Suchoń KL 520/94		
<u>Nazwa rysunku:</u>	<u>PRZEKRÓJ TYPOWY</u>		<u>Nr rys:</u> 4