


PRZĘKRÓJ TYPOWY skala 1:50

odcinek od km 0+110 do km 0+480:

STAN ISTNIEJĄCY

0,0	
V	
KONSTRUKCJA DROGI	
20cm	Istniejąca konstrukcja drogi



STAN PROJEKTOWANY

KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy ścisły AC11s,
15cm	Górna w-wa podb. z krusz. łam. 0/31,5mm
25cm	Dolna w-wa podb. krusz. łam. 31,5/63mm
0cm	Geosyntezyk - masa powierzchniowa 200g/m2
-70cm	Koryto pod warstwy konstrukcyjne drogi

WYKONAWCA:		BR PROJEKT Beata Suchoń 32-200 Miechów, ul. Nowa 28 NIP:6591026789; beata78s@gmail.com	INWESTOR:	GMINA KOZŁÓW 32-241 Kozłów, Kozłów 60 NIP:6591545963; REGON:291010122	DATA:	01.2022
<u>NAZWA OPRACOWANIA:</u> Przebudowa drogi gminnej nr K140178 Kępie - dz. nr 2267/4, 2371/1, 2371/3, 2267/6, 2335/5, 2273/33, 2235/4, 2235/2, 2335/2, 2234, na odcinku od km 0+000 do km 0+910 oraz od km 0+952 do km 1+000, na długości 958mb.						
Gmina: KOZŁÓW		Powiat: MIECHOWSKI		Województwo: MAŁOPOLSKIE		
Część projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY				Skala: 1 : 50	
Funkcja:	Imię i Nazwisko:		Branża: DROGOWA		Podpis:	
Opracowała:	mgr inż. Beata Suchoń					
Sprawił:	mgr inż. Roman Suchoń KL 520/94					
Nazwa rysunku:	<u>PRZĘKRÓJ TYPOWY</u>					Nr rys: 6