

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - etap 3
ADRES INWESTYCJI : Mogilno, obręb Szerzawy dz. 65/2; Mogilno, obręb Padniewko dz. 25, 11
INWESTOR : Gmina Mogilno
ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,786	km km	 0,79	
				RAZEM	0,79
2	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (wykonanie koryta pod podbudowę z kruszywa) - część gruntu należy wykorzystać do wykonania oporu dla podbudowy z kruszywa, pozostałą część należy rozplantować w obrębie robót w pasie drogowym 836	m ³ m ³	 836,00	
				RAZEM	836,00
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (786*4)+19,52	m ² m ²	 3 163,52	
				RAZEM	3 163,52
4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (786*4)+19,52	m ² m ²	 3 163,52	
				RAZEM	3 163,52
5	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - wykonanie oporu dla podbudowy z kruszywa z gruntu leżącego na odkładzie (786*0,5)*2	m ² m ²	 786,00	
				RAZEM	786,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,79		
2	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (wykonanie koryta pod podbudowę z kruszywa) - część gruntu nale- ży wykorzystać do wykonania oporu dla podbudowy z kruszywa, pozostałą część należy rozplantować w obrę- bie robót w pasie drogowym	m ³	836,00		
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	3 163,52		
4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	3 163,52		
5	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - wykonanie oporu dla podbudowy z kruszywa z gruntu le- żącego na odkładzie	m ²	786,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: