

Gminna Spółka Komunalna Radwanice
Sp. z o.o.
Kłębanowice 9A, 59-160 Radwanice
tel./fax 76 831 01 83
REGON 385093026
GSK.1.2023.UD

Kłębanowice, dnia 25.01.2023 r.

Gmina Radwanice
ul. Przemysłowa 17
59 – 160 Radwanice

OPINIOWANIE I UZGADNIANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ


W nawiązaniu do wniosku z dnia 25.01.2023 r. w sprawie uzgodnienia przyjętych rozwiązań technicznych prowadzenia inwestycji w rejonie istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej dla zadania „*Remont drogi gminnej biegnącej śladem działki nr 34 w m. Przecieczna*”, informuję, że przedłożona do zaopiniowania dokumentacja PZT jest wykonana zgodnie z warunkami technicznymi GSK.2.2023.WTP z dnia 24.01.2023 r.,

W związku z powyższym, należy:

- wszystkie włazy studni, skrzynki zasuw wodociągowych należy wyregulować do niwelety drogi, ustabilizować np. obetonować oraz zabezpieczyć,
- minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót należy dokonać powiadomienia na piśmie eksploatatora sieci, uzgodnić termin wizji lokalnej,
- po zakończeniu robót drogowych należy zgłosić gotowość do odbioru końcowego elementów sieci wod-kan znajdujących się w zakresie zadania inwestycyjnego.

PREZES ZARZĄDU
Gminnej Spółki Komunalnej Radwanice
Sp. z o.o.

Agnieszka Koperek



LEGENDA:


- GRANICA DZIAŁEK
- KRAWĘDZ REMONTOWANEJ DROGI
- RURA OSŁONOWA (proj. e)
- NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - AC11S (droga)
- ZIELEŃ/POBOCZE CHŁONNE (szerokość zmienna)
- KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x22cm
- OBRZEŻA BETONOWE 8x30cm
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - kolor: szary

Zestawienie powierzchni:

a). powierzchnia utwardzona (beton asfaltowy AC11S):	5 185,00m ²
b). powierzchnia utwardzona (kostka betonowa - kolor: szary):	37,50m ²
c). krawężnik betonowy 15x22cm:	64,00m
d). obrzeża betonowe 8x30cm:	20,00m
e). pobocza chłonne (kruszywo kamienne):	850,00m ²
f). pobocza ziemne (humusowanie):	1 280,00m ²
g). rura osłonowa:	225,00m


GSK. 1. 2023. UD
Gminna Spółka Komunalna Radwanice
Sp. z o.o.
Kłębanowice 9A, 59-160 Radwanice
tel./fax 76 831 01 83
NIP 5020109576 REGON 385093026

Kgr




"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz		ul. Młyńska 17a/12; 67-200 Głogów; tel.: 795-422-411	
Zadanie: Remont drogi biegnącej śladem działki nr 34 w m. Przesieczna		projektant główny: mgr inż. TOMASZ JAREMKIEWICZ upr nr DOŚ/0006/PBkb/18; 279/DOŚ/10 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez ograniczeń	temat rysunku: PLAN SYTUACYJNY -- PZT
inwestor: GMINA Radwanice ul. Przemysłowa 17; 59-160 Radwanice	branża: DROGOWA		faza: PROJEKT BUDOWLANY
adres inwestycji: Przesieczna (dz. nr 34); 59-160 Radwanice	data edycji: 20 stycznia 2023r.	skala rysunku: 1:1000	nr rysunku: 2

GSK. 1. 2023. VD
Gmina Spółka Komunalna Radwanice
Sp. z o.o.
Kłębanowice 9A, 59-160 Radwanice
tel./fax 76 831 01 83
NIP 5020109576 REGON 385093026



Za zgodność z oryginałem
Nr licencji: DG.GiK.6642.1.37.2023_0216_CL1

Koniec opracowania
km 0+810



GSK 1. 2023 VD
Gminna Spółka Komunalna Radwanice
Sp. z o.o.
Kłębanowice 9A, 59-160 Radwanice
tel./fax 76 831 01 83
NIP 5020109576 REGON 385093026

UWAGA :

1. Przy wyznaczaniu spadków poprzecznych i podłużnych przebudowywaną nawierzchnię bezwzględnie nawiązać się do rzeczywistych rzędnych wysokościowych zastanych na inwestycji,
2. Przed przystąpieniem do robót należy na roboczo uzgodnić przebieg istniejącego uzbrojenia z Zamawiającym,
3. Wykonać przekopy kontrolne ręczne miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,
4. Przed wejściem na roboty należy zgłosić Zarządcom sieci zamiar rozpoczęcia robót.